

Техническое задание
Выполнение проектных работ по расширению просек ВЛ Тобольского ТПО

1. Место проведения работ:

- Тюменская область, Тобольский, Вагайский, Уватский районы

2. Срок выполнения работ:

2.1 Начало выполнения работ – с момента заключения договора.

3. Объем работ:

3.1 Разработать проектно – сметную документацию в соответствии с прилагаемыми заданиями на проектирование на расширение просеки объектов со сроком выполнения работ не позднее **31.12.2014г:**

3.1.1 Расширение просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Сетово 1ц, 2ц.

3.1.2 Расширение просеки ВЛ-110кВ Демьянск-Горная 2

3.1.3 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш - Менделеево-1 с отп. на ПС Сырвевая, отп. на ПС Шестаково

3.1.4 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш - Менделеево-2 с отп. на ПС Сырвевая, отп. на ПС Шестаково

3.1.5 Расширение просеки ВЛ-110кВ КС-9-Ушарово

3.1.6 Расширение просеки ВЛ-110кВ Бачкун-Байкалово

3.1.7 Расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Кутарбитка со шлейфовым заходом на ПС Блинниково

3.1.8 Расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Татарка со шлейфовым заходом на ПС Ульяновская

3.1.9 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская 1,2 с отп. на ПС Речпорт

3.1.10 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская 3 с отп. на ПС Стройбаза

3.1.11 Расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская ТЭЦ-Тобольская

3.1.12 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-ТТЭЦ-1 с отп. на ПС КОС

3.1.13 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Абалак

3.1.14 Расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Знаменская 1,2

3.1.15 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-ТТЭЦ-3 отп. на ПС КОС

3.1.16 Расширение просеки ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-ГПП-3

3.1.17 Расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Знаменская 1,2

3.1.18 Расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Городская 1,2 с отп. на ПС Зверосовхоз

3.1.19 Расширение просеки ВЛ-110кВ Бегишево-Татарка

3.1.20 Расширение просеки ВЛ-110кВ Татарка-Митькино

3.1.21 Расширение просеки ВЛ-110кВ Татарка-Кротово со шлейфовым заходом на ПС Чернаковская

3.1.22 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Дубровное-Аксурка

3.1.23 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Бегишево-Супра

3.1.24 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Ульяновская-Дубровное

3.1.25 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Ульяновская-Птицы

3.1.26 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Птицы-Шишкино

3.1.27 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Большевик-Ушаково

3.1.28 Расширение просеки ВЛ-35 кВ Ушаково-Шишкино

3.1.29 Расширение просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-КС-7

3.1.30 Расширение просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-Кедровая-КС-7

3.1.31 Расширение просеки ВЛ-110 кВ КС-7-Снежная

3.1.32 Расширение просеки ВЛ-110 кВ Горная-Туртас

3.1.33 Расширение просеки ВЛ-110 кВ КС-8-Туртас

4.1. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

В составе проекта предусмотреть:

- отвод земель под расширение просеки (закрепление границ на местности);

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
«Тюменские распределительные сети»

- сплошной пересчет (определения количественных и качественных характеристик) лесных насаждений предназначенных в рубку с составлением материально-денежной оценки лесных насаждений;
- составление Акта натурно-технического обследования (таксация леса);
- определить места складирования вырубленной древесины;
- определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
- оформление проекта лесного участка (в соответствии со сплошным пересчетом лесных насаждений) в случаи, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП;
- заключение договора аренды, в случаи, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП;
- оформление проекта освоение лесов, в случаи, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП;
- подача лесной декларации, в случаи, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП;
- выполнить проект рекультивации земель после вырубке древесины.

5. Проектная организация за счет собственных сил и средств выполняет:

- выполнить государственную экспертизу проекта освоения лесов;

6. Особые условия.

- Выполнить проект на каждый объект отдельно.

Начальник ОКС ТРС



С. В. Кляузер

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Сетово 1ц, 2ц
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Сетово 1ц, 2ц. Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110кВ Иртыш-Сетово 1ц, 2ц (инв. № 303269), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 77,880 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 89,9 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.
4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин


Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110кВ Демьянск-Горная 2
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Демьянск-Горная 2 Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110кВ Демьянск-Горная 2 (инв. № 304081), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 58,1 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 99 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


 " 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
 2013г.

**Задание на проектирование
 выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш - Менделеево-2 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш - Менделеево-2 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Менделеево-2 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково. (ВЛ-110 кВ Иртыш-Менделеево-2, отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково, отп.на Аремзяны. инв. № 303596), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 48,209 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 32 метра, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 70,1 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
 «Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.
4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Бачкун-Байкалово Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово (инв. № 302791), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 12,700км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 36 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 21,9 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубасемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубасемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. в новой редакции Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:


Заместитель главного инженера ТРС


С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО


А.Л. Симонов


Начальник ОКС ТРС


С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС


В. И. Ренев


Зам. главного бухгалтера


Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО


О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО


В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская-Кутарбитка со
шлейфовым заходом на ПС Блинниково Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Кутарбитка со шлейфовым заходом на ПС Блинниково Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская-Кутарбитка со шлейфовым заходом на ПС Блинниково (ВЛ-110кВ Тобольск-Кутарбитка, Кутарбитка-Байкалово инв. № 302790 протяженность 67,98 км.; Шлейфовый заход на ПС Блинниково инв. № 302792 протяженность 1,6 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 69,58 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 36 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 131 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта освоения лесов;
- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурентной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

9

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ 2013г.
В. П. Коржень

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская-Татарка со
шлейфовым заходом на ПС Ульяновская Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Татарка со шлейфовым заходом на ПС Ульяновская Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская-Татарка со шлейфовым заходом на ПС Ульяновская (ВЛ-110кВ Тобольская – Татарка инв. № 302793 протяженность 96,68 км.; Шлейфовый заход на ПС Ульяновская инв. № 302701 протяженность 9,8 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 106,48 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 36 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского, Вагайского районов.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 114,8 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- заключение договора аренды;
- оформление проекта освоения лесов;
- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. в новой редакции Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

11
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Тобольская 3 с отп. на ПС
Стройбаза Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская 3 с отп. на ПС Стройбаза Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Тобольская 3 с отп. на ПС Стройбаза (ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская 3ц. инв. № 303265, протяженность 7,7 км.; Отпайка на ПС Стройбаза 1ц.2ц инв. № 304069, протяженность 5 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 12,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 33 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 4,7 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-Тобольская
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская ТЭЦ-Тобольская Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-Тобольская (ВЛ-110кВ Тобольская ТЭЦ - Тобольская инв. № 304259А), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 14 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 33 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 28,1 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. в новой редакции Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская 1,2
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Знаменская 1,2 Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская 1,2 (ВЛ-110кВ Тобольская-Знаменская с отп. на ПС Волгинская инв. № 304412, протяженность 6,5 км.; ВЛ-110кВ Тобольская - Волгинская 1 и 2 цепь инв. № 304265 протяженность 5,2 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 11,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 32,4 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта освоения лесов;
- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Знаменская 1,2
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Знаменская 1,2 Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Знаменская (ВЛ-110кВ Иртыш –Знаменская инв. № 304413), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 4,3 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.

13. Необходимо:

- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 1,9 Га).
- 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская-Городская 1,2 с отп. на
ПС Зверосовхоз Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Тобольская-Городская 1,2 с отп. на ПС Зверосовхоз Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская-Городская 1,2 с отп. на ПС Зверосовхоз (ВЛ-35кВТобольская-Городская,Тобольская-Зверосовхоз инв. № 304242), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 12,3 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 14,1 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

22
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Татарка-Кротово со шлейфовым
заходом на ПС Чернаковская Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Татарка-Кротово со шлейфовым заходом на ПС Чернаковская Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Татарка-Кротово со шлейфовым заходом на ПС Чернаковская (ВЛ-110кВ Татарка-Кротово опоры 1-349 инв. № 303043 протяженность 87,8 км.; ВЛ-110кВ Шлейфовый заход на ПС Чернаковская инв. № 303208 протяженность 7,42 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 95,22 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 134,4 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта освоения лесов;
- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурентной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35кВ Ульяновская-Дубровное
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Ульяновская-Дубровное Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35кВ Ульяновская-Дубровное (инв. № 304167), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 26,9 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 11,4 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» -
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети

В. П. Коржень

" 07 " 05 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Птицы-Шишкино Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Птицы-Шишкино Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Птицы-Шишкино (инв. № 304165), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 30,8 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 55,7 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

Слав

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО


О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Ушаково-Шишкино Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Ушаково-Шишкино Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Ушаково-Шишкино (инв. № 303963), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 23,1 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.

13. Необходимо:

- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 22 Га).
- 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

В. П. Коржень

" 07 " 05 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-КС-7 Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-КС-7 Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Демьянская-КС-7 (ВЛ-110кВ Демьянская- КС-7 с отпайкой на ПП Нелым, ВЛ-110кВ КС-7 - Снежная инв. № 304107), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 46,81 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 29,3 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

- оформление проекта рекультивации;
- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ КС-7-Снежная Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ КС-7-Снежная Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ КС-7-Снежная (ВЛ-110кВ Демьянская- КС-7 с отпайкой на ПП Нельм, ВЛ-110кВ КС-7 - Снежная инв. № 304107), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 64,69 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 96,8 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

 С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

 А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

 С. В. Кляузер


Начальник СЛЭП ТРС

 В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

 Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

 О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

 В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ КС-8-Туртас Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ КС-8-Туртас Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ КС-8-Туртас (инв. № 304001), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 16,6 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.

13. Необходимо:

- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 78,3 Га).
- 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубасмой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети



В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Ульяновская-Птицы Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Ульяновская-Птицы Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Ульяновская-Птицы (инв. № 415956), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 33,8 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 55,7 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети

В. П. Коржень

" 07 " _____ 05 _____ 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Дубровное-Аксурка Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Дубровное-Аксурка Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Дубровное-Аксурка (инв. № 302887), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 47,6 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.

13. Необходимо:

- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 82,9 Га).
- 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС


С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО


А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС


С. В. Кляузэр


Начальник СЛЭП ТРС


В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера


Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО


О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО


В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурентной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


В. П. Коржень
" 07 " 05 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Бегишево-Супра Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Бегишево-Супра Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Бегишево-Супра (инв. № 302796), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 32,5 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 19,8 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ 2013г.
В. П. Коржень

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-35 кВ Большевик-Ушаково Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-35 кВ Большевик-Ушаково Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-35 кВ Большевик-Ушаково (инв. № 302871 протяженность 39,6 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 26,811 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 22 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО


В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Абалак Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Абалак Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Абалак (инв. № 304262А), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 29,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 30,5 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

 В. П. Коржень
" 07 " _____ 05 _____ 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-Кедровая-КС-7
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ Демьянская-Кедровая-КС-7 Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Демьянская-Кедровая-КС-7 (ВЛ-110кВ Демьянская-Кедровая, КС-7-Кедровая инв. № 304043), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 50,6 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 96,9 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС


С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела
бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО


А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС


С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС


В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера


Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО


О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО


В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

 В. П. Коржень
" 07 " 05 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Горная-Туртас Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ Горная-Туртас Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Горная-Туртас (инв. № 303264), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 27,08 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Уватского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 60,9 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Бегишево-Татарка Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Бегишево-Татарка Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Бегишево-Татарка (инв. № 304261), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 17,8 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 39,5 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурентной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

707
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 2013г. В. П. Коржень

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-ГПП-3
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-ГПП-3 Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Тобольская ТЭЦ-ГПП-3 (инв. № 304258), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 4,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.

13. Необходимо:

- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 9,5 Га).
- 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурного обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузэр

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Татарка-Митькино Тобольского
ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Татарка-Митькино Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Татарка-Митькино (инв. № 304084), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 36,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Вагайского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 75,9 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " _____ 05 _____ В. П. Коржень
2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ КС-9-Ушарово Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ КС-9-Ушарово Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ КС-9-Ушарово (ВЛ-110кВ КС-9-Ушарово опоры 1-190 инв. № 304106), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 41,89 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 32,7 метра, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 41,3 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-ТТЭЦ-1 с отп. на ПС КОС
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-ТТЭЦ-1 с отп. на ПС КОС Тобольского ТПО».
 2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
 3. Проектная организация - определяется конкурсом.
 4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
 5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
 6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
 7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
 8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
 9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
 10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
 11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-ТТЭЦ-1 с отп. на ПС КОС (ВЛ-110кВ Иртыш- Тобольская ТЭЦ 1ц,2ц инв. № 304155, протяженность 8,5 км.; Отпайка на ПС КОС инв. № 304260, протяженность 4,36 км.), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 12,86 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 33 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
 12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
- 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 26,5 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.
4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:
 Секретарь конкурсной комиссии
 филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
 «Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети

" 07 "

В. П. Коржень


2013г.

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-ТТЭЦ-3 отп. на ПС КОС
Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-ТТЭЦ-3 отп. на ПС КОС Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-ТТЭЦ-3 отп. на ПС КОС (Отпайка на ПС КОС инв. № 304270), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 4,7 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 37 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 15,8 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубки древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;



Соб

- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.


8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:


Заместитель главного инженера ТРС


С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности


Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО


А.Л. Симонов


Начальник ОКС ТРС


С. В. Кляузер


Начальник СЛЭП ТРС


В. И. Ренев


Зам. главного бухгалтера


Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО


О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО



В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети


" 07 " 05 2013г. В. П. Коржень

**Задание на проектирование
выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш-Тобольская 1,2 с отп. на
ПС Речпорт Тобольского ТПО**

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш-Тобольская 1,2 с отп. на ПС Речпорт Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Тобольская 1,2 с отп. на ПС Речпорт (ВЛ-110кВ Тобольская-Иртыш 1,2 с отп.на ПС Речпорт инв. № 304008), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 11,5 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 36 метров, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 14,8 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;
 - оформление проекта рекультивации;

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- подача лесной декларации.

4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:

- Получение приказа «О согласовании проведения работ»

- Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами

5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».

6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».

7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала ОАО
«Тюменьэнерго» Тюменские
распределительные сети


" 07 " 05 В. П. Коржень 2013г.

Задание на проектирование

выполнение работ по расширению просеки ВЛ-110 кВ Иртыш - Менделеево-1 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково Тобольского ТПО

1. Наименование проектируемого объекта: «расширение просеки ВЛ-110кВ Иртыш - Менделеево-1 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково Тобольского ТПО».
2. Заказчик проекта - ОАО "Тюменьэнерго".
3. Проектная организация - определяется конкурсом.
4. Вид строительства – реконструкция (согласно технической политике ОАО Тюменьэнерго).
5. Стадийность проектирования - проектная и рабочая документация.
6. Выделение пусковых комплексов - не требуется.
7. Генеральная подрядная строительная организация - определяется конкурсом на производство СМР.
8. Срок выполнения проекта – в соответствии с календарным планом к договору.
9. Требование к разработке - проект выполнить согласно действующих норм, правил и ПУЭ в РФ.
10. Состав и содержание проектной документации - согласно постановлению Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010г.
11. Проектирование работ по расширению просеки произвести на объекте ВЛ-110 кВ Иртыш-Менделеево-1 с отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково (ВЛ-110кВ Иртыш-Менделеево-1, отп. на ПС Сырьевая, отп. на ПС Шестаково инв. № 303626), протяженность ВЛ с зауженной просекой составляет 47,94 км. Существующая ширина просеки ВЛ составляет 34 метра, что не соответствует ПУЭ 7-е издание.
12. Трасса ВЛ проходит по эксплуатируемым лесам на территории Тобольского района.
- 13. Необходимо:**
 - 13.1. Выполнить обследование трассы ВЛ с целью определения объема работ по расширению просеки до требований ПУЭ 7-е издание (ориентировочный объем 101,4 Га).
 - 13.2. По результатам обследования выполнить проект расширения просеки.

I. Особые условия.

1. В составе проекта предусмотреть:
 - составление Акта натурального обследования;
 - определить количественный и породный состав вырубаемой древесины;
 - определить места складирования вырубленной древесины;
 - определить места проезда специализированной техники к местам производства работ;
 - предусмотреть выполнение рекультивации земель после вырубki древесины;
2. Проект должен быть согласован с органами местного самоуправления, органами лесного хозяйства, соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
3. В случае, если ширина вырубаемой просеки превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по оформлению лесных участков:
 - отвод земель под расширение просеки;
 - согласование отвода;
 - оформление проекта лесного участка;
 - заключение договора аренды;
 - оформление проекта освоения лесов;

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»



- оформление проекта рекультивации;
 - подача лесной декларации.
4. В случае, если ширина вырубаемой просеки не превышает охранную зону ЛЭП, Подрядчик обязуется выполнить следующий комплекс работ без предоставления лесных участков:
- Получение приказа «О согласовании проведения работ»
 - Подготовка отчета о проделанной работе, согласованного с соответствующим отделом управления лесничествами
5. В проекте учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «Тюменьэнерго».
6. Документацию по проекту в полном объеме представить заказчику в четырёх экземплярах на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в формате Acrobat Reader, а сметную документацию в формате программы «Гранд Смета».
7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8. Сметную документацию разработать в уровне цен 2001г. Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации по объектам капитального строительства и реконструкции ОАО «Тюменьэнерго» в 2013 году».

Согласовано:

Заместитель главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т. В. Лазарева

И. о. директора Тобольского ТПО

А.Л. Симонов

Начальник ОКС ТРС

С. В. Кляузер

Начальник СЛЭП ТРС

В. И. Ренев

Зам. главного бухгалтера

Т. А. Пирогова

Начальник СЛЭП ТобТПО

О.А. Сорокин

Начальник ОКС ТобТПО

В.И. Бурова

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурентной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»