

## ДОГОВОР №09/2-138

г. Нягань

« 23 » июля 2012 г.

ОАО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице директора филиала ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети **Белозерцева Олега Константиновича**, действующего на основании доверенности № 07/11-85 от 01.12.2011г., с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «КРОКУС-строй»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице Генерального директора **Валиева Назима Нурлыгареевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется по настоящему договору выполнить аварийно-восстановительные работы на **ВЛ-110кВ Сотник – Урай** (диспетчерское наименование ВЛ-110кВ Сотник-Шаим, ВЛ-110кВ Сотник-Евра) на участке протяженностью 2 км, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в установленные настоящим договором сроки.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет **5 656 423р. (Пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать три) рубля 22 копейки**, в том числе НДС (18%) в сумме 862 844,22р. (Восемьсот шестьдесят две тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 22 копейки.

2.2. Договорная цена может быть изменена по письменному соглашению Сторон в следующих случаях:

- при внесении изменений в объемы и содержание работ по предложению Заказчика;
- при остановке работ по причинам, зависящим от Заказчика, или в связи с непредвиденными обстоятельствами;

2.3. Принятая Заказчиком и Подрядчиком договорная цена не может быть изменена в одностороннем порядке.

### 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.

3.1. Все расчеты с Подрядчиком производятся в валюте Российской Федерации - рублях.

3.2. Заказчик производит расчеты с Подрядчиком путем: перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Основанием для оплаты выполненных работ является счёт-фактура, оформленная на основании справки формы КС-3, КС-2.

3.4. Текущие и окончательные расчеты за выполненные работы производятся с Подрядчиком не позднее **30** дней с момента подписания справок формы КС-3, КС-2.

### 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

4.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ: 23 июля 2012 года


Окончание работ: 31 августа 2012 года

4.2. Подрядчик имеет право на продление срока строительства в следующих случаях:

- задержка выполнения Заказчиком своих обязательств, влияющих на продолжительность строительства;
- обстоятельств непреодолимой силы.

### 5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:



5.1. На основании действующих Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов Российской Федерации, свода правил по проектированию и строительству, а также других нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации, выполнить все строительные-монтажные работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре.

5.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности с учетом норм эксплуатационной организации при проведении работ на территории действующего предприятия.

5.3. В течение гарантийного срока устранить дефекты, допущенные при производстве СМР по вине Подрядчика, за свой счет. Наличие дефектов и их устранение фиксируются 2-х сторонними актами. Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцам от даты сдачи строительные-монтажные работ. Указанные гарантии не распространяются на случай преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

5.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независимых от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненной работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

5.5. Если Заказчик не выполнит все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке сроков выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период. При этом он освобождается от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию. В таком случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.6. Подрядчик предоставляет Заказчику отчет о ходе выполнения работ по строительству: акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

5.7. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего договора информацию о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее 30 дней до даты заключения настоящего договора; выписка из реестра акционеров, выданная не позднее последнего дня месяца, предшествовавшего месяцу, в котором заключается настоящий договор; паспорт гражданина, протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников) об избрании исполнительного органа), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

5.8. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику в течение 5 (пяти) дней с даты изменений информацию об изменениях в составе собственников или органах управления Подрядчика, посредством предоставления сканированных копий подтверждающих документов (Устав Общества; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; выписка из реестра акционеров; паспорт гражданина; протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета/общего собрания акционеров/участников), а также согласия на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ N 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».


## **6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.**

Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:

6.1. Передать Подрядчику перед началом работ подготовленную трассу ВЛ.

6.2. Осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых работ проектам и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приёмку этих работ.

6.3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.



6.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи объекта в эксплуатацию отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за выполненную работу и возместив убытки от прекращения договора в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу и частью цены выплаченной за уже выполненную работу (ст. 717 ГК РФ).

6.5. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у Подрядчика в случае утраты возможности дальнейшего финансирования договора в определенный сторонами срок (ст. 451 ГК РФ), с определением между сторонами расходов, вызванных расторжением договора.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.**

7.1. Каждая Сторона должна выполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие по выполнению ею своих обязательств.

7.2. В том случае, если Подрядчик не устранил дефекты в установленный актом срок, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами, взыскав с Подрядчика стоимость работ по устранению дефектов по согласованной сторонами цене.

Недостатки при строительстве объекта, допущенные не по вине Подрядчика, устраняются им за отдельную плату со стороны Заказчика в сроки, оговоренные сторонами в дополнительном соглашении об этих работах. Подрядчик вправе отказаться от выполнения таких работ, если устранение дефектов не связано непосредственно с предметом настоящего договора, либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.

7.3. Заказчик несет ответственность:

- за задержку оплаты выполненных работ на 15 календарных дней после даты осуществления платежей, предусмотренных договором подряда пеня в размере 0,05 % стоимости выполненных строительно-монтажных работ за каждый день просрочки, но не более 1% от просроченной суммы;
- за задержку окончательного расчета с Подрядчиком за законченный строительством объект против срока, предусмотренного договором - пеня в размере 0,01% суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не свыше 1% неоплаченной суммы.

7.4. Подрядчик несет ответственность:

- за нарушение сроков выполнения отдельных видов или комплекса работ, предусмотренных графиком их производства - пеня в размере 0,01% стоимости невыполненных работ за каждый день до фактического исполнения обязательства, но не более 1% от данной суммы.

7.5. За нарушение принятых прочих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Освобождение Сторон от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору вследствие форс-мажорных обстоятельств осуществляется в соответствии с правилами, изложенными в статье 9 настоящего договора.


7.7. Право (требование) принадлежащее одной из сторон на основании обязательств по настоящему договору не может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования), без согласия другой стороны.

## **8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.**

8.1. Заказчик или Подрядчик не может быть признан виновным в случае, если он не в состоянии выполнить свои договорные обязательства по форс-мажорным обстоятельствам.

8.2. Как форс-мажорные обстоятельства или обстоятельства, освобождающие от ответственности, будут рассматриваться в частности: стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, карантин, эпидемии, катаклизмы, военные действия или любое действие, связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо от того, имелось ли объявление войны, революции, бунты, гражданские волнения, акты терроризма, реквизиция, мобилизация, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение властей или их отсутствие, или задержка административных или правительственных решений; пожары, взрывы, саботаж.

8.3. О форс-мажорных обстоятельствах или обстоятельствах, освобождающих от



ответственности, сторона, оказавшаяся в таких обстоятельствах, должна уведомить другую сторону в течение 15 календарных дней после возникновения таких обстоятельств.

Сторона, оказавшаяся в форс-мажорных обстоятельствах или обстоятельствах, освобождающих от ответственности, должна подтвердить их возникновение любыми средствами, как например, сертификаты или документы, выданные государственными органами, или другими компетентными органами.

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения сторонами своих обязательств по договору будет отодвигаться соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.

В случае, если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, стороны встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако, в случае, если в течении последующего месяца стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Стороны обязуются без взаимного предварительного письменного согласования не разглашать третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну: информацию, полученную в ходе заключения настоящего Договора; информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего Договора; информацию, полученную в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору (далее – конфиденциальная информация). Срок неразглашения конфиденциальной информации устанавливается Сторонами в течение всего срока действия Договора, а также в течение трех лет после прекращения данного срока.

9.2. Каждая из Сторон обязуется предпринять все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации.

9.3. Стороны обязуются не использовать незаконно конфиденциальную информацию, а также обязуются незамедлительно информировать друг друга о ставших им известными угрозе разглашения, разглашении или ином незаконном использовании конфиденциальной информации, о случаях запросов конфиденциальной информации третьими лицами, в том числе органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления.

9.4. За разглашение или незаконное использование конфиденциальной информации Сторона, нарушившая обязательства, предусмотренные данным разделом настоящего Договора, обязана возместить потерпевшей Стороне причиненные убытки.

## **10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

10.1. Спорные вопросы, возникшие в ходе заключения договора, решаются по согласованию сторон.

Договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем его существенным условиям (ст. 432 ГК РФ).

10.2. Разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора, должны по возможности быть урегулированы путем переговоров между сторонами.

В случае, если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий 30 дней.

При не разрешении в претензионном порядке все споры, разногласия или требования, возникающие из данного договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению Арбитражным судом, по месту нахождения ответчика.



## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента (даты) его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.
- 11.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
- 11.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка, относящиеся к настоящему договору, теряют силу, если они противоречат данному договору.
- 11.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, определяются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
- 11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

<b>ЗАКАЗЧИК: ОАО «Тюменьэнерго»</b> Российская Федерация, г. Сургут, Тюменская область, ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4 Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 628281 Россия, г. Урай, Тюменская область, ХМАО-Югра, микрорайон Электросети ИНН 8602060185 КПП 860603001 р/с 40702810167340000025 в Западно- Сибирском банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень к/с 30101810800000000651 БИК 047102651	<b>ПОДРЯДЧИК: ООО «КРОКУС-строй»</b> 628183, Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, 28, корп. 1 ИНН 8610010830 КПП 861001001 р/с № 40702810600110000558 в ОАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень к/с №30101810100000000639 БИК 047130639
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заказчик:  
Директор филиала  
ОАО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС

Белозерцев О.К.



Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО «КРОКУС-строй»

Валиев Н.Н.



Договор филиала  
ОАО «Тюменьэнерго»  
Урайские электрические  
сети

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО "КРОКУС-строй"

Валиев Н. Н.

2012 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала Урайские  
электрические сети ОАО "Тюменьэнерго"  
Белозерцев О.К.  
2012 г.

ВЛ-110 кВ Сотник-Евра, Сотник-Шаим

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Аварийно-восстановительные работы. Промежуточные опоры типа П110-4В - 5 шт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 5 656.423 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Устройство переезда чезез нефтепровод</b>												
1	ТЕР27-11-001-02 прим.	Устройство дорог из бревен в два наката 29 837,67 = 167 388,73 - 116 x 764,50 - 45,6 x 1 071,69 НР (3284 руб.); 149% от ФОТ СП (2094 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,09	29837,67	19790,24	8791,11	1394,21	2685	1781	791	125
2	ТЕР27-12-010-02	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 НР (890 руб.); 149% от ФОТ СП (567 руб.); 95% от ФОТ	100 м3 сборных железобетонных плит	0,1 окрП1,68*6100,2	12842,63	3874,96	8873,19	1397,61	1264	367	887	140
3	ТСЦ-403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м3	10,08 1,68%	1725,56				17394			
<b>Итого по разделу 1 Устройство переезда чезез нефтепровод</b>									<b>28919</b>			
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>												
4	ТЕР33-01-001-12	Установка поверхностного фундамента из 20-ти электротехнических свай типа С35-1-10нр под две опоры 436,98 = 2 445,98 - 1 x 2 009,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11.1 Болота, заболоченные земли ОЗП=1,4; ЭМ=1,4 к раск.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4 НР (4608 руб.); 113% от ФОТ СП (2447 руб.); 60% от ФОТ	1 м3 конструкций	24	611,77	106,57	505,2	63,32	14682	2558	12124	1520
5	ТСЦ-403-1170	Сваи железобетонные: сплошные	м3	24	2459,76				59034			
6	ТЕР33-02-013-13	Установка стальных связей для поверхностного фундамента НР (688 руб.); 113% от ФОТ СП (365 руб.); 60% от ФОТ	1 т конструкций	2	668,65	258,33	353,07	45,95	1337	517	706	92
7	ТСЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,06	10034,4				602			
8	ТСЦ-110-0179	Конструкции стальные	т	2,06	16375				33733			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР33-02-013-12	Установка стальных ступльчиков массой до 0,3 т - шт НР (115 руб.): 113% от ФОТ СП (61 руб.): 60% от ФОТ	1 т конструкций	0,2	1166,9	427,07	625,33	84,17	233	85	125	17
10	ТСЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	T	0,064	10034,4				642			
11	ТСЦ-110-0179	Конструкции стальные	T	0,206	16375				3373			
12	ТЕР33-02-013-17	Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т НР (1683 руб.): 113% от ФОТ СП (1000 руб.): 60% от ФОТ	1 т конструкций	1,596 0,103*12=0,00*12	13333,87	858,57	1273,64	185,41	21281	1370	2033	296
13	ТЕР33-03-006-01	Окраска за один раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ массой: до 10 т, за два раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: окраска за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (4183 руб.): 113% от ФОТ СП (2221 руб.): 60% от ФОТ	1 т конструкций	3,396	5301,88	399,96	4561,4	700,26	18005	1324	15491	2378
14	ТСЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	T	0,056	10034,4				562			
Итого по разделу 2 Монтажные работы									171055			
Раздел 3. Опоры												
15	ТЕР33-01-016-02	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 4 т (П1110-4В - 5 опор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11.4 Болота, заболоченные земли ОЗП=1,69; ЗМ=1,69 к раск.; ЗПМ=1,69; ТЗ=1,69; ТЗМ=1,69 НР (36907 руб.): 113% от ФОТ СП (19597 руб.): 60% от ФОТ	1 т опор	16,58	21054,4	1250,08	3794,1	425,85	349082	20726	62906	7061
16	ТСЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	T	0,045	10034,4				452			
Итого по разделу 3 Опоры									424874			
Раздел 4. Подвеска проводов												
17	ТЕР33-01-024-09	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм <sup>2</sup> без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.4 Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах, напряжение ВЛ: 35 и 110 кВ (6 проводов) (материалы - кроме защиты) ОЗП=1,92; ЗМ=1,85 к раск.; ЗПМ=1,85; МАТ=2 к раск.; ТЗ=1,92; ТЗМ=1,85; 3.11.5 Болота, заболоченные земли ОЗП=1,65; ЗМ=1,75 к раск.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,65; ТЗМ=1,75 НР (26401 руб.): 113% от ФОТ СП (14018 руб.): 60% от ФОТ	1 км линии (3 провода)	1,644	44593,47	9968,56	34624,91	2198,39	73312	16388	56924	3614
18	ТЕР33-01-026-01	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11.6 Болота, заболоченные земли ОЗП=1,59; ЗМ=1,75 к раск.; ЗПМ=1,75; ТЗ=1,59; ТЗМ=1,75 НР (3336 руб.): 113% от ФОТ СП (1771 руб.): 60% от ФОТ	1 км линии	1,644	4528,81	1423,7	3105,11	126,63	7445	2341	5104	208

Документ  
ОАО "Телекоммуникации"  
Уральские электрические  
Сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТСЦ-502-0323	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 150/19 мм2, 150/24 мм2	Т	6,086	118656,97				722146			
20	ТСЦ-508-0044	Канат диаметром 9,1 мм	10 м	169,3	153,26				25947			
21	Прайс лист	Изолятор полимерный ЛК 70/110 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,03 к раск.	шт.	30	348,91				10467			
22	ТСЦ-502-0792	Соединители овальные марки: СОАС-150-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 к раск.	шт.	30	118,53				3556			
23	Прайс лист	Узел крепления КПП-7-2Б КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,03 к раск.	шт.	35 30+5	52,73				1946			
24	ТСЦ-509-0237	Серьга специальная СРС-7-16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 к раск.	шт.	35	20,34				712			
25	ТСЦ-509-0129	Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 к раск.	шт.	35	69,24				2423			
26	ТСЦ-509-0416	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5, ПГН-2-6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 к раск.	шт.	52 45+7	80,33				4177			
27	ТСЦ-509-0214	Зажим заземляющий ЗПС-50-3В КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1,02 к раск.	шт.	10	30,36				304			
28	Прайс лист	Талреп для оттяжек ПТР-12-1	шт.	8	328,15				2625			
Итого по разделу 4 Подвеска проводов									918803			

## Раздел 5. Дополнительные затраты на транспортировку материалов на расстояние 350 км

29	311-01-102-1	Погрузочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 ТОНН НР (377 руб.): 100% от ФОТ СП (226 руб.): 60% от ФОТ	1 Т	60	18,43	3,81	14,62	2,47	1106	229	877	148
30	311-01-114-1	Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 тонны НР (75 руб.): 100% от ФОТ СП (45 руб.): 60% от ФОТ	1 Т	5,9	38,74	7,43	31,31	5,29	229	44	185	31
31	311-01-150-1	Погрузочные работы: Прочие материалы, детали (провод) НР (64 руб.): 100% от ФОТ СП (38 руб.): 60% от ФОТ	1 Т	6,1	26,88	7,08	19,8	3,45	164	43	121	21
32	311-01-102-2	Разгрузочные работы: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 ТОНН НР (377 руб.): 100% от ФОТ СП (226 руб.): 60% от ФОТ	1 Т	60	18,43	3,81	14,62	2,47	1106	229	877	148
33	311-01-114-2	Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1 тонны НР (75 руб.): 100% от ФОТ СП (45 руб.): 60% от ФОТ	1 Т	5,9	38,74	7,43	31,31	5,29	229	44	185	31

ООО "Тюменэнерго"  
Уральские электросети  
660000

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	311-01-150-2	Разгрузочные работы: Прочие материалы, детали (провод) НР (38 руб.); 100% от ФОТ СП (23 руб.); 60% от ФОТ	1 т	6,1	22,59	2,79	19,8	3,45	138	17	121	21
35	310-1200-1	Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 200 км; нормативное время пробега 9.624; класс груза 1 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	72	146,6		146,6		10555		10555	
36	310-1201-1	Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 15 т, 1 класс дорог, На каждый км свыше 200 км добавлять; нормативное время пробега 0.048; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка 50 км ПЗ=150 (ОЗП=150; ЗМ=150 к раск.; ЗПМ=150; МАТ=150 к раск.; ТЗ=150; ТЗМ=150) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т	72	109,5		109,5		7884		7884	
<b>Итого по разделу 5 Дополнительные затраты на транспортировку материалов на расстояние 350 км</b>				<b>23021</b>								
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					1 400 732,00	48063			177896		15851	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЗМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-3, 15-19, 22, 24-26))					1 438 626,00	54303			209550		18638	
Накладные расходы					83 300,00							
Сметная прибыль					44 745,00							
Итого					1 566 671,00							
В том числе:												
Материалы					1 174 773,00							
Машины и механизмы					209 550,00							
ФОТ					72 941,00							
Накладные расходы					83 300,00							
Сметная прибыль					44 745,00							
Временные здания и сооружения 3.3%					51 700,00							
Итого					1 618 371,00							
Возврат стоимости материалов Заказчика: п.3 -17 394р., п.15 -265 490р., п.20 -25 947р., п.21 -10 467					319 298,00							
Итого					1 299 073,00							
Всего в текущих ценах с индексом 2 кв.2012 г. 1 618 371 * 3,69					4 793 579,00							
НДС 18%					862 844,22							
ВСЕГО по смете					5 656 423,22							

Смету составил: Зам. начальника ПТО ООО "КРОКУС-строй" Сабуева А.Г.

Смету проверил:

Директор филиала  
ООО "Тюменьэнерго"  
Урайские электростанции  
0022