

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер
филиала ОАО «Тюменьэнерго»
Тюменские распределительные сети


В. П. Коржень
" 03 " _____ 04 _____ 2013 г.

Техническое задание Выполнение расширения просек Южного ТПО.

1. Основание для расширения просеки - Инвестиционная программа ОАО «Тюменьэнерго» на 2013г.
2. Место реконструкции: - Тюменская область, Ялуторовский район и Заводоуковский городской округ, ВЛ 35кВ «Стеклозавод-Комсомольская с отпайкой на ПС Тумашево» (с 1 по 69 опоры - Ялуторовский район, с 70 по 263/3, с 1 по 54 отпайка на ПС Тумашево - Заводоуковский городской округ).
3. Вид работ: – расширение просеки (разрубка) выполнить в соответствии с проектом.
4. Сроки выполнения расчистки трассы:
Начало выполнения работ – с момента заключения договора.
Окончание выполнения работ – 15.11.2013г.
5. Исходные данные:
 - 5.1. Исполнение: – воздушная линия напряжением - 35кВ «Стеклозавод-Комсомольская с отпайкой на ПС Тумашево» (инв. № 40032, 40032/1)
 - 5.2. Длина участка: ВЛ-35кВ – 46,8 км.
В том числе:
инв. № 40032 – 36,86 км.;
инв. № 40032/1 – 9,94 км.
 - 5.2.3. Провод: ВЛ-35кВ - АС-120/19 – 0,44 км, АС-95/16 – 39,4 км, АС-50/8,0 – 7,4 км.
 - 5.2.4. Опоры: ВЛ-35кВ – металлические, железобетонные свободностоящие, анкерные типа: У 35-2, ПУСБ 35-1В, УБ 35-1В, ПУБ 35-110-1, УБ 35-5В, ПБ 35-1В, ПБ 35-2.
6. Требования к проведению расширения просек ВЛ-35кВ:
 - 6.1. В 2013г. произвести работы по проекту - расширение просеки ВЛ-35кВ «Стеклозавод-Комсомольская с отпайкой на ПС Тумашево», валку деревьев, разделку деловой древесины, трелевку деловой древесины в штабеля, очистку мест рубок, опашку мест складирования деловой древесины в штабеля в следующих пролетах:
 - опоры № 1-69 Ялуторовский район;
 - опоры № 70-263/3, 1-54 отпайка на ПС Тумашево - Заводоуковский городской округ.средняя общая ширина разрубки – в соответствии с проектом (Ориентировочно 120Га в 2013г, из них 50га в пределах охранной зоны ВЛ, 70га за пределами охранной зоны ВЛ), площадь расчищаемая от кустарника - в соответствии с проектом (Ориентировочно 120 Га).

Общие требования

1. Выполнить сплошную рубку лесных насаждений на просеках ВЛ, включая валку деревьев, разделку деловой древесины на сортименты с применением специализированных машин и механизмов, находящихся у подрядчика в собственности или в аренде.
2. Выполнить трелевку и складирование в штабеля по сортименту и породному составу вырубаемой древесины в пределах просеки ВЛ, расстояние трелевания древесины до 1 км.
3. Уборку мест рубок согласовать письменно с подразделениями Департамента лесного комплекса по Тюменской области.
4. Подрядчик вправе передать на субподряд часть работ, не превышающих 30% от общего объема выполняемых работ по письменному согласованию с заказчиком.

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго» –
«Тюменские распределительные сети»

5. Весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД):

5.1. Правилами устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003;

5.2. Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г.;

5.3. Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок РД 153-34.0-03-150-00. (ПОТРМ-16-2001г.);

5.4. Лесным Кодексом РФ, Правилами пожарной безопасности в лесах, санитарными нормами и правилами;

5.5. Другими действующими руководящими документами в соответствии с законодательством РФ.

6. Необходимые для проведения работ: - механизмы, транспортные средства, МТР и оборудование Заказчиком не предоставляются.

7. Доставка всех необходимых МТР и оборудования на расширение просеки осуществляется за счёт сил и средств Подрядчика.

8. Все необходимые согласования для проведения работ выполняются Подрядчиком.

9. Подрядчик- не позднее чем за 15 дней ,согласно приказа Рослесхоза № 223 от 10.06.2011 года, до окончания работ по расширению просеки ВЛ, в каждом квартале лесничества, направляет в Департамент лесного комплекса уведомление, с указанием объемов и породном составе вырубаемой древесины , сведения о месте нахождения лесного участка, в соответствии с материалами лесоустройства и срок завершения рубки лесных насаждений.

10. После завершения работы подрядная организация осуществляет самостоятельно вывоз механизмов, приспособлений, уборку мусора.

11. Приемка проведенных работ по расчистке трассы с оценкой их качества и выполненного объема осуществляется комиссией с участием представителей Южного ТПО и подрядной организации в соответствии с требованиями НТД, а также с учетом замечаний органов лесного хозяйства. Устранение выявленных замечаний производится незамедлительно по мере их появления.

Приложение: Проектная документация с ведомостью вырубки.

Согласовано:

Гл. бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Т.В. Лазарева

Зам. главного инженера ТРС

С.М. Худяков

Начальник ОКС ТРС

С.В. Кляузер

Начальник СЛЭП СЭиР ТРС

В.И. Ренев

Главный инженер ЮТПО

С.Н. Степаненко

И.о. Зам. главного бухгалтера

С.А. Братенкова

Начальник СЛЭП ЮТПО

А.И. Петраков

Начальник ОКС ЮТПО

А.А. Спиридонов

СОГЛАСОВАНО:

Секретарь конкурсной комиссии
филиала ОАО «Тюменьэнерго»-
«Тюменские распределительные сети»