

Заказчик

АО "Тюменьэнерго"

(наименование организации)

"Утвержден" «29» декабря 2018

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.

567,790 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

Приказ № 7-1/18-ЭК филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

««Распределительные сети 10/0,4 кВ села Казым»».

(замена неизолированного проводова ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
2	02-01-02	ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
3	02-01-03	ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
4	02-01-04	ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>408,527</b>				<b>408,527</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>408,527</b>				<b>408,527</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
5	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 К=0,8	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8 =2%	8,171				8,171

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	2,646				2,646
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	4,240				4,240
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	0,586				0,586
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	0,699				0,699
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>8,171</b>				<b>8,171</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>416,697</b>				<b>416,697</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	134,950				134,950
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	216,231				216,231
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,869				29,869
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	35,647				35,647
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
6	ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.4; прил.1, п.84б; общ. полож.- п.9	Производство работ в зимнее время - 3,7%*1,1=4,07%	16,960				16,960
7	ГСН-81-05-02-2007 табл.2	Снегоборьба - 0,4%	1,667				1,667
8	Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию-2,75% (от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 ССР, включая непредвиденные работы и затраты)				12,331	12,331
9	Локальный сметный расчёт №1	Затраты на проведение работ по межеванию земельных участков и внесение сведений о границах охранной зоны в Росреестр (277,435тыс.руб/9,03)				30,724	30,724
10	Локальный сметный расчёт №1	Затраты на проведение работ по технической инвентаризации объекта недвижимости (121,266тыс.руб/9,03)				13,462	13,462
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>18,626</b>			<b>56,517</b>	<b>75,143</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	6,032			48,179	54,212
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	9,666			6,399	16,064
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	1,335			0,884	2,219
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	1,593			1,055	2,648
		Перевозка материалов					
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>435,323</b>			<b>56,517</b>	<b>491,840</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	140,983			48,179	189,162
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	225,897			6,399	232,295
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	31,204			0,884	32,088
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	37,240			1,055	38,295
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Приказ АО Тюменьэнерго № 256 от 24.04.2017 г.. Исходные данные для составления сметной документации АО Тюменьэнерго в 2017г.	Содержание службы заказчика- застройщика 3,64% от итога глав 1-9 и 12				18,991	18,991
13	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14% от суммы Глав 1-9				10,525	10,525
	<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика"</b>					<b>29,517</b>	<b>29,517</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				11,206	11,206
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				13,699	13,699
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				2,127	2,127
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				2,485	2,485
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>435,323</b>			<b>86,033</b>	<b>521,357</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	140,983			59,385	200,368
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	225,897			20,097	245,994
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	31,204			3,011	34,214
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	37,240			3,540	40,780
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
14	договор № 368 от 00.02.2018г.	Проектная документация (114,5 тыс.руб)				29,896	29,896
	<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы."</b>					<b>29,896</b>	<b>29,896</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				7,474	
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				7,474	
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				7,474	
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				7,474	
		Перевозка материалов					
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>435,323</b>			<b>115,929</b>	<b>551,252</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	140,983			59,385	200,368
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	225,897			20,097	245,994
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	31,204			3,011	34,214
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	37,240			3,540	40,780
		ПИР				29,896	29,896
<b>Непредвиденные затраты</b>							
15	МДС81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы в размере 3%	13,060			3,478	16,538

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	4,229			1,782	6,011
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	6,777			0,603	7,380
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	0,936			0,090	1,026
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	1,117			0,106	1,223
		ПИР				0,897	0,897
16		<b>Итого в базисных ценах на 01.01.2000 г. в т.ч.</b>	<b>448,383</b>			<b>119,407</b>	<b>567,790</b>
		СМР	448,383				448,383
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	145,212				
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	232,674				
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	32,140				
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	38,357				
		ПИР				30,792	30,792
		ПРОЧИЕ				58,212	58,212
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				49,625	
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				6,590	
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				0,910	
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				1,086	
		Затраты на осуществление функций Заказчика-застройщика-3,64%				19,561	19,561
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				7,372	
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				8,989	
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				1,483	
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				1,716	
		Строительный контроль-2,14%				10,841	10,841
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				4,170	
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				5,120	
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				0,707	
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				0,844	

Главный инженер  
Сметчик



1  
[Signature]

Мухомов В. В.  
Воробьев Н. И.