

Заказчик

АО "Тюменьэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден" 29.12.2018

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.

3080,584 тыс.руб.

В том числе возвратных сумм

Приказ № 7-1/18-ЭК филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс  
(ссылка на документ об утверждении)**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**«Распределительные сети 10/0,4 кВ села Казым».  
(замена неизолированного проводова ВЛ 0,4-10 кВ на изолированный или СИП)

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на IV кв 2018 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
2	02-01-02	ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
3	02-01-03	ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
4	02-01-04	ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	<b>408,527</b>				<b>408,527</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>408,527</b>				<b>408,527</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	132,304				132,304
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	211,991				211,991
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	29,283				29,283
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	34,948				34,948
		<b>Перевод в текущие цены на IV кв. 2018 г.</b>					
5	Письмо Минстроя России №45824- ДВ/09 от15.11.2018г.	Ксмп=5,13	2095,741				2095,741

6	Письмо Минстроя России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.	Кобор=4,58					0,000
7	Письмо Минстроя России №45824-ДВ/09 от 15.11.2018г.	Кпрочие=9,03					0,000
<b>Итого по Главам 1-7 в ценах по состоянию на IV кв. 2018г.</b>			<b>2 095,741</b>				<b>2 095,741</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	678,721				678,721
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 087,516				1 087,516
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	150,222				150,222
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	179,282				179,282
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.2.6 К=0,8	Временные здания и сооружения - 2,5%*0,8	41,915				41,915
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	13,574				13,574
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	21,750				21,750
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	3,004				3,004
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	3,586				3,586
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	<b>41,915</b>				<b>41,915</b>
		<b>Итого по Главам 2-8</b>	<b>2 137,656</b>				<b>2 137,656</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	692,296				692,296
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 109,266				1 109,266
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	153,227				153,227
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	182,867				182,867
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ГСН-81-05-02-2007, Табл. 4, п.2.4; прил.1, п.846; общ. полож.- п.9	Производство работ в зимнее время - 4,3%*1,1=4,97%	106,241				106,241
10	ГСН-81-05-02-2007 табл.2	Снегоборьба - 0,4%	8,551				8,551
11	Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию-2,75% (от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 ССР, включая непредвиденные работы и затраты)				63,801	63,801
12	Локальный сметный расчёт №1	Затраты на проведение работ по межеванию земельных участков и внесение сведений о границах охранной зоны в Росреестр (277,435тыс.руб/9,03)				277,435	277,435
13	Локальный сметный расчёт №1	Затраты на проведение работ по технической инвентаризации объекта недвижимости (121,266тыс.руб/9,03)				121,566	121,566
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	<b>114,792</b>			<b>462,802</b>	<b>577,594</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	37,176			419,663	456,840
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	59,568			33,107	92,675

		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	8,228			4,573	12,801
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	9,820			5,458	15,278
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2 252,448</b>			<b>462,802</b>	<b>2 715,249</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	729,472			419,663	1 149,135
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 168,834			33,107	1 201,941
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	161,455			4,573	166,028
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	192,687			5,458	198,145

**Глава 10. Содержание службы заказчика**

14	Приказ АО Тюменьэнерго № 256 от 24.04.2017 г.. Исходные данные для составления сметной документации АО Тюменьэнерго в 2017г.	Содержание службы заказчика- застройщика 3,64% от итога глав 1-9 и 12				103,003	103,003
15	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10г.	Строительный контроль 2,14% от суммы Глав 1-9				58,106	58,106
		<b>Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика"</b>				<b>161,109</b>	<b>161,109</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				67,462	67,462
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				70,514	70,514
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				10,638	10,638
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				12,495	12,495
		<b>Итого по Главам 1-10</b>	<b>2 252,448</b>			<b>623,911</b>	<b>2 876,359</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	729,472			487,125	1 216,597
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 168,834			103,621	1 272,455
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	161,455			15,212	176,667
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	192,687			17,953	210,640
		Перевозка материалов	0,000			0,000	0,000

**Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.**

16	договор №13/30804 от 20.12.2017г.	Проектная документация (114,5 тыс.руб)				114,500	114,500
		<b>Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, аудит"</b>				<b>114,500</b>	<b>114,500</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня				28,625	
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня				28,625	
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня				28,625	
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня				28,625	
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2 252,448</b>			<b>738,411</b>	<b>2 990,859</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	729,472			487,125	1 216,597
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 168,834			103,621	1 272,455
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	161,455			15,212	176,667
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	192,687			17,953	210,640
		ПИР				114,500	114,500

**Непредвиденные затраты**

17	МДС81-35.2004 п.4.96	Резерв средств на непредвиденные работы в размере 3%	67,573			22,152	89,726
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	21,884			14,614	36,498
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	35,065			3,109	38,174
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	4,844			0,456	5,300
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	5,781			0,539	6,319
		ПИР				3,435	3,435
18		<b>Итого с учетом "непредвиденные затраты" в текущих ценах IV кв. 2018 г.</b>	<b>2 320,021</b>			<b>760,563</b>	<b>3 080,584</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	751,356			501,739	1 253,095
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 203,899			106,730	1 310,629
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	166,299			15,668	181,967
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	198,468			18,491	216,959
		ПИР				117,935	117,935
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
19	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	417,604			136,901	554,505
20		<b>Всего по сводному сметному расчету с НДС в текущих ценах IV кв. 2018г.</b>	<b>2 737,625</b>			<b>897,464</b>	<b>3 635,090</b>
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-1 от ПС 110 кВ Амня	886,600			592,052	1 478,652
		ВЛЗ-10 кВ Звероферма от ПС 110 кВ Амня	1 420,600			125,941	1 546,542
		ВЛЗ-10 кВ ХОЗ ДВОР от ПС 110 кВ Амня	196,232			18,488	214,721
		ВЛЗ-10 кВ Поселок-2 от ПС 110 кВ Амня	234,192			21,820	256,012
		ПИР				139,163	139,163

Главный инженер  
Сметчик



*[Handwritten signature]*

Климов В. В.  
Авдеев Н. И.