

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**  
**к Соглашению № 18/17-2 от 26.01.2017 г.**

**о возмещении расходов по оперативно-технологическому управлению,  
техническому обслуживанию и ремонту Объектов общедолевой собственности**

г. Ханты-Мансийск

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»)**, именуемое в дальнейшем «**Сторона 1**», в лице директора филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети **Ясковца Игоря Ивановича**, действующего на основании доверенности от 13.10.2017 г., удостоверенной Кушной О. Н., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской области Капраловой С.Д., и зарегистрированной в реестре за № 02-42/1/248, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» (АО «ЮРЭСК»)**, именуемое в дальнейшем «**Сторона 2**» в лице генерального директора **Козлова Михаила Станиславовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению №18/17-2 от 26 января 2017г. (далее «Соглашение») о нижеследующем:

1. В рамках заключенного сторонами Соглашения №18/17-2 (№01-01/17-Д) от 26.01.2017г. о возмещении расходов по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию и ремонту Объектов общедолевой собственности. Сторона 1 компенсирует расходы Стороны 2, указанные в п. 2 настоящего дополнительного соглашения, за выполнение работ на объекте «Подстанция "Восточная" (Авангард), г. Ханты-Мансийск».

2. Перечень работ определен в ведомостях объемов работ №1, 2, 3, 4, 5 являющихся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения (Приложение № 7, 8, 9, 10, 11 к Дополнительному соглашению).

3. Общая стоимость работ по настоящему Дополнительному соглашению, определяется на основании локальных сметных расчетов № 1, 2, 3, 4, 5 (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Дополнительному соглашению) и составляет **2 916 298,41** (Два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 41 копеек, в том числе НДС (18%) – **444 859,08** (Четыреста сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) рубля 08 копеек. Сторона 1 возмещает расходы Стороне 2 в размере **737 823,50** (Семьсот тридцать семь тысяч восемьсот двадцать три) рублей 50 копейки, в том числе НДС 18% - **112 549,35** (Сто двенадцать тысяч пятьсот сорок девять) рублей 35 копеек, согласно приложению №12 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Оплата по настоящему Дополнительному соглашению производится Стороной 1, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны 2 в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня получения от Стороны 2 документов, предусмотренных п. 3.4. Соглашения.

5. Датой оплаты Стороны договорились считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 2.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, к отношениям сторон применяются условия Соглашения №18/17-2 (№01-01/17-Д) от 26.01.2017 г. о возмещении расходов по оперативно-технологическому управлению, техническому обслуживанию и ремонту Объектов общедолевой собственности.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Приложения к настоящему соглашению:

Приложение № 1 - «Локальный сметный расчет №1»;  
Приложение № 2 - «Локальный сметный расчет №2»;  
Приложение № 3 - «Локальный сметный расчет №3»;  
Приложение № 4 - «Локальный сметный расчет №4»;  
Приложение № 5 - «Локальный сметный расчет №5»;  
Приложение № 6 – «Ведомость объемов работ №1»;  
Приложение № 7 – «Ведомость объемов работ №2»;  
Приложение № 8 – «Ведомость объемов работ №3»;  
Приложение № 9 – «Ведомость объемов работ №4»;  
Приложение № 10 – «Ведомость объемов работ №5»;  
Приложение №11 – «План-график выполнения работ на объекте общедолевого имущества с филиалом АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети»;  
Приложение №12 – «Сводный сметный расчет "ПС "Восточная" (Авангард) общей площадью 1092,2 кв. м., этажность 2, подз. Этажность 1"».

**Адреса, реквизиты и подписи Сторон:**

**Сторона 1:**

**АО «Тюменьэнерго»**

Адрес: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, дом 4  
Адрес филиала: 628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Мира, 15.

Грузополучатель:

Филиал АО «Тюменьэнерго»

Нефтеюганские электрические сети

ИНН/КПП 8602060185/860403001

р/с 40702810267170101719 в Западно-

Сибирском банке ПАО Сбербанк,

к/с 301018108000000000651

БИК 047102651 ОГРН 1028600587399, ОКОПФ

30002, ОКПО 05801526, ОКФС 16

Тел.: (3463) 25-33-77, 25-31-41,

Факс: 25-34-23

Электронный адрес: [nues-office@te.ru](mailto:nues-office@te.ru).

[Uhimenko-AA@te.ru](mailto:Uhimenko-AA@te.ru)

**Сторона 2:**

**АО «ЮРЭСК»**

Адрес: 628012, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 52/1  
ИНН/КПП 8601045152/ 862450001

ОГРН 1118601002596

Банковские реквизиты:

р/с 40602810467460000022

в Западно-Сибирском

ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень

к/с 301018108000000000651

БИК 047102651 ОГРН 1118601002596

ОКПО 30518958

Тел.: (3467) 31-85-95, факс доб. 9-1199

Электронный адрес: [office@yuresk.ru](mailto:office@yuresk.ru)

**Сторона 1:**

**Директор**

**филиала АО "Тюменьэнерго"**

**Нефтеюганские электрические**

**сети**

\_\_\_\_\_  
**И.И. Ясковец**

**Сторона 2:**

**Генеральный директор**

**АО «ЮРЭСК»**



\_\_\_\_\_  
**М.С. Козлов**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
**А.И. БУСУРГАЕВ**  
ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 ОТ 03.04.2017

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на Подстанция "Восточная" (Авангард), г. Ханты-Мансийск (инв. №000000170)

Основание: Ведомость объемов работ № 1

Сметная стоимость монтажных работ \_\_\_\_\_ 20,299 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14,604 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,86 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Внеплановый осмотр концевых кабельных муфт напряжением 110 кВ (дневное и ночное время суток)</b>										
1	<b>ЕРр03.48.2012.86-04-059-1</b> <i>Испытания силовых кабельных линий на напряжение 35-110 кВ</i>	Осмотр концевой разделки кабеля на выявления дефектов, норма времени на 1 разделку (1 разделка) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 04 Индекс 2017 г. (АО "Тюменьэнерго" ЕРр03-48-2012. Отчет по расчету изменения сметной стоимости. Приложение 4, таблица 2.) ОЗП=1,69; ЭМ-ЗПМ=1,23; ЗПМ=1,69; МАТ=1,95</i>	12 6*6	72,73 72,73		872,76	872,76		0,6	7,2
<b>Раздел 2. ТВК кабельных муфт</b>										
Тепловизионный контроль										
2	<b>ЕРр03.48.2012.86-04-071-19</b> <i>Определение тепловозо состояния оборудования</i>	Определение теплового состояния вводов линейных 110 кВ с помощью тепловизора (1 фаза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 04 Индекс 2017 г. (АО "Тюменьэнерго" ЕРр03-48-2012. Отчет по расчету изменения сметной стоимости. Приложение 4, таблица 2.) ОЗП=1,69; ЭМ-ЗПМ=1,23; ЗПМ=1,69; МАТ=1,95</i>	6	298,06 298,06		1788,36	1788,36		1,72	10,32
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						2661,12	2661,12			17,52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						8641,19	8641,19			25,86
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 2017 г. (АО "Тюменьэнерго" ЕРр03-48-2012. Отчет по расчету изменения сметной стоимости. Приложение 4, таблица 2.) ОЗП=1,69; ЭМ-ЗПМ=1,23; ЗПМ=1,69; МАТ=1,95)						14603,61	14603,61			25,86
Накладные расходы						5695,41				
<b>Итого по смете:</b>										
Ремонт электротехнических установок Том 4:										
Итого Поз. 1-2						2661,12	2661,12			17,52
Всего с учетом районного к-та 2,2						5854,46	5854,46			17,52
Всего с учетом "Т.Ч. 11.5 Доставка бригады и перегон механизмов и автотранспортных средств на расстояние до 25 км ОЗП=1,23; ЭМ=1,23; ЗПМ=1,23; ТЗ=1,23; ТЗМ=1,23"						7 200,99	7 200,99			21,55
Всего с учетом "Порядок, прил. 8 п.1 "Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи" ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"						8 641,19	8 641,19			25,86
Всего с учетом "Индекс 2017 г. (АО "Тюменьэнерго" ЕРр03-48-2012. Отчет по расчету изменения сметной стоимости. Приложение 4, таблица 2.) ОЗП=1,69; ЭМ-ЗПМ=1,23; ЗПМ=1,69; МАТ=1,95"						14 603,61	14 603,61			25,86
Накладные расходы 65%*0,6 ФОТ (от 14 603,61)						5 695,41				
Сметная прибыль 44%*0 ФОТ (от 14 603,61)										
Итого с накладными и см. прибылью						20 299,02				25,86
Итого						20 299,02				25,86
В том числе:										
ФОТ						14 603,61				
Накладные расходы						5 695,41				
<b>Итого по смете</b>						<b>20 299,02</b>				<b>25,86</b>
<b>НДС 18%</b>						<b>3 653,82</b>				<b>25,86</b>
<b>Всего по смете</b>						<b>23 952,84</b>				<b>25,86</b>

Сторона 1:  
Директор  
филиала АО "Тюменьэнерго"  
Нефтеюганские электрические сети

И.И. Яковцев



М.С. Козлов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
А.М. ВУСУРВ  
ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 от 03.04.2017



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-14</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Регулировка давления элегаза в элегазовых выключателях (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	47,2 47,2				142	142			0,43	1,29	
11	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-15</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка уровня масла в приводе / применительно к выключателю 245 PMR (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	15,12 15,12				45	45			0,15	0,45	
12	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-17</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка счетчика включений двигателя насоса (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	15,12 15,12				45	45			0,15	0,45	
13	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-20</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка щеток двигателя (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	36,74 36,74				110	110			0,4	1,2	
14	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-21</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка электрических соединений механизма (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	45,92 45,92				138	138			0,5	1,5	
15	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-22</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка блоков-контактов (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	45,92 45,92				138	138			0,5	1,5	
16	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-23</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Измерение сопротивления контактов, оценка технического состояния (3 фазы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	6	64,29 64,29				386	386			0,7	4,2	
17	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-24</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Подготовка и подключения оборудования для измерения временных характеристик (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	36,74 36,74				110	110			0,4	1,2	
18	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-25</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Измерение временных характеристик (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	55,1 55,1				165	165			0,6	1,8	
19	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-26</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка затяжки крепления механизма (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	40,32 40,32				121	121			0,4	1,2	
20	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-16</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Замена катушек отключения и включения (1 выключатель)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	3	119,39 119,39				358	358			1,3	3,9	

**Раздел 2. Разъединители встроенные элегазовые 110 кВ КРУЭ-110 типа ELK 04 (применительно к выключателям 145 PMR-40)**

21	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-054-1</b> Техническое обслуживание трехполюсных разъединителей, отделители напряжением 110 кВ	Внешний осмотр (1 аппарат)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	50,41 50,41				403	403			0,5	4	
----	---	---	---	----------------	--	--	--	-----	-----	--	--	-----	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-054-18</b> Техническое обслуживание трехполюсных разъединителей, отделители напряжением 110 кВ	Ревизия шкафов управления приводами, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов (1 аппарат)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	126,96 100,81		26,15		1016	806		210	1	8	
23	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-2</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка затяжки соединений (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	70,57 70,57				565	565			0,7	5,6	
24	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-9</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка работы сигнализации и блокировок (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	22,96 22,96				184	184			0,25	2	
25	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-10</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка герметичности (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	55,1 55,1				441	441			0,6	4,8	
26	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-12</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Контроль влажности элегаза (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	45,92 45,92				367	367			0,5	4	
27	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-14</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Регулировка давления элегаза в элегазовых выключателях (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	47,2 47,2				378	378			0,43	3,44	
28	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-18</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка на наличие внешних утечек (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	60,49 60,49				484	484			0,6	4,8	
29	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-21</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка электрических соединений механизма (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	45,92 45,92				367	367			0,5	4	
30	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-22</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка блоков-контактов (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	45,92 45,92				367	367			0,5	4	
31	<b>ЕРро03.48.2012.8</b> <b>6-02-023-26</b> Техническое обслуживание выключателя DT-145 F1, LTB-145, 145 PMR-40, PASSMO SBB-126, HGF-1014-245, HPL-245B, 242 PMR-40, GL-312	Проверка затяжки крепления механизма (1 выключатель (разъединитель))  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Индекс 2017 а. (АО "Томьэнерго" ЕРро 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен.ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЭП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26 Ремонт электротехнических установок Том 2	8	40,32 40,32				323	323			0,4	3,2	
<b>Раздел 3. Затраты по проведению планового технического обслуживания КРУЭ-110 кВ-ELK-04</b>														
32	Бюджетное предложение ООО "АББ" по ТО КРУЭ-110 кВ-ELK-04 от 10/01/2017 г. Иск. № 17-01-0086С/110681	Командировочные работы и затраты (объект) 003П=(472000+44000+3517,4+94400)  Пользовательские виды работ	1	613917,4 613917,4 (472000+44000+3517,4+94400)				613917	613917					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Бюджетное предложение ООО "АББ" по ТО КРУЭ-110 кВ-ELK-04 от 10/01/2017 г. Исх. № 17-01-0086С/110681 16Q3145953	Материалы для выполнения работ: Контактор типа AFD9-30-10-14, шт. 9, Блок вспомогательных контактов тип СА4-22М, шт. 6, Реле 0,25 А; Finder с верхним адаптером для рейки 35 мм, Finder, шт. 9, Комплект кабельных наконечников и стяжек, комплект 2 (к-т)	1	198000		198000		198000			198000			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								25912	10830		15082			106,79
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Монтажные работы								25912					106,79	
Итого Прочие затраты														
Итого								25912					106,79	
В том числе:														
Материалы								15082						
ФОТ								10830						
НДС 18%25912								4664,16						
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>30576,16</b>					<b>106,79</b>	
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 2017 г. (АО "Тюменьэнерго" Ероо 03-48-2012. Отчет по расчету индексов перевода базовых цен. ТОМ 2 Приложение 3, таблица 1.) ОЗП=1,48; ЭМ=1,19; ЗПМ=1,48; МАТ=1,26)								846948,30	629945		217003		106,79	
<b>Итого по смете:</b>														
Итого Монтажные работы								35031				106,79		
Итого Прочие затраты								811917						
Итого								846948,30				106,79		
В том числе:														
Материалы								217003						
ФОТ								629945						
<b>Итого по смете</b>								<b>846 948,31</b>				<b>106,79</b>		
<b>НДС 18%</b>								<b>152 450,69</b>						
<b>Всего по смете</b>								<b>999 399,00</b>				<b>106,79</b>		

Сторона 1:  
 Директор  
 филиала АО "Тюменьэнерго"  
 Нефтеюганские электрические сети

И.И. Ясковец



М.С. Козлов


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
 А.И. БУСУРНИ  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 от 03.04.2017

**Расчет**  
затрат на командировочные расходы

**Наименование объекта:** *Услуги по техническому обслуживанию КРУЭ-110 на ПС "Восточная" (Авангард), инв. № 000000170*

1. Затраты на командирование работников, руб.		
Командировка	Количество командируемых человек, чел.	1
	Длительность командировки, сут.	10
	Работа на объекте (8 ч.*10 дн.*1 чел.)=80 ч.	472 000,00
	Оплата найма жилого помещения (11 дн.* 4000 руб.), без НДС, руб.:	44 000,00
	Время в пути (на объект и обратно) 8 ч.*2 дн.*1 чел. =16 ч.	94 400,00
	Оплата проезда до объекта и обратно, руб.	3 517,40
	<b>Итого</b>	<b>613 917,40</b>
<b>Всего затрат, руб.</b>		<b>613 917,40</b>

Составил:



И.В. Карасева

Проверил:



Н.В. Охотникова

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3**  
(локальная смета)

на Работы по капитальному ремонту строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. № 000000170  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость № 1

Сметная стоимость	1392,172 тыс. руб.
строительных работ	1204,283 тыс. руб.
монтажных работ	187,888 тыс. руб.
Средства на оплату труда	228,028 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	967,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2017 год

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Ремонт помещения " Санузел № 1"</b>										
Работы по разборке										
1	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,286 28,6/100	654 584,74	69,26 4,73	187	167	20 1	74,3	21,25
2	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,062 6,2/100	641 595,99	45,01 19,44	40	37	3 1	69,87	4,33
3	<b>ФЕРр57-3-2</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,0732	111,38 111,38		8	8		14,28	1,05
4	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие наличников (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,098	33,43 33,43		3	3		4,21	0,41
5	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,032 3,2/100	288,06 288,06		9	9		36,28	1,16
6	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,02	1579,15 1437,99	141,16	32	29	3	179,3	3,59
7	<b>ФЕР46-04-007-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,062	646,53 577,76	68,77 29,7	40	36	4 2	66,87	4,15
Основные ремонтные работы										
8	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,286 28,6/100	321,53 303,12	17,16 10,18	92	87	5 3	35,83	10,25
9	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	244,5	2,07		506				
10	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,00286 0,01*0,286	11300		32				
11	<b>ФЕРр61-1-12</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,0147	831,36 805,73	23,82 14,51	12	12		95,24	1,4
12	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	18,2	2,07		38				
13	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,002	11300		23				
14	<b>ФЕР11-01-011-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09</i>	0,062 6,2/100	6022,1 301,45	4,06 1,3	373	19		35,3395	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ФЕР11-01-011-11</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-01-09 (100 м2) (во толщины 20 мм ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,062 6,2/100	30209,01 388,46	19,55 6,16	1873	24	1	45,5515	2,82
16	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,286 28,6/100	1728,5 1685,64	39,69 21,91	494	482	11 6	183,6205	52,52
17	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	28,6	108,12		3092				
18	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0143	6513		93				
19	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1073	4316		463				
20	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) 2 132,21 = 9 047,81 - 102 х 67,80 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,062 6,2/100	2324,75 1203,91	177,54 67,01	144	75	11 4	137,747	8,54
21	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0077</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	6,32	111,53		705				
22	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0732	267,38 260,51	6,87 1,73	20	19	1	27,393	2,01
23	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0016</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0117	600		7				
24	<b>ФССЦ-06.2.05.02-0002</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	25	24,11		603				
25	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,062 6,2/100	6848,88 1107,59	405,89 79,24	425	69	25 5	117,829	7,31
26	<b>ФЕР10-01-047-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,032 3,2/100	16299,64 2047,99	334,25 69,49	522	66	11 2	231,15	7,4
27	<b>ФССЦ-11.3.01.05-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3,2	1428,35		4571				
28	<b>ФЕР10-01-057-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка по месту шкафных и антресольных стенок (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,048	1244,38 658,25	361,94 60,3	60	32	17 3	80,569	3,87
29	<b>ФССЦ-08.1.02.25-0012</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Детали крепления массой до 0,001т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0031 3,1/1000	10100		31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	<b>ФССЦ-11.2.14.05-0011</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Стенки боковые шкафов: СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	4,8	232,5		1116				
31	<b>ФЕР10-01-057-02</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка по месту шкафных и антресольных: полок (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,036	1793,41 1316,5	361,94 60,3	65	47	13 2	161,138	5,8
32	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0001	52846,23		5				
33	<b>ФССЦ-11.2.14.03-0011</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Полки из древесностружечных плит переставные марки: 1ПП-4,5,6 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3,6	210		756				
34	<b>ФЕР10-01-058-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка дверных блоков: шкафных (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	223,84 67,85	44,85 7,46	45	14	9 1	8,165	1,63
35	<b>ФССЦ-11.2.14.01-0012</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные шкафные: двухпольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	2	289,47		579				
36	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0001	52846,23		5				
37	<b>ФССЦ-01.7.04.11-0021</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы дверные (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	2	72,77		146				
38	<b>ФЕР10-01-059-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др (установка лавок) (100 шт) 1 172,44 = 2 452,44 - 400 x 3,20 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	1316,94 693,11	270,48 65,01	13	7	3 1	86,4225	0,86
39	<b>ФССЦ-15.2.03.04-0017</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Скамья деревянная, размеры 1500x440x490 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	2160,23		2160				
Ремонтные работы по сантехнике										
40	<b>ФЕРр65-1-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,025	328,71 288,02	7,09 1,35	8	7		34,66	0,87
41	<b>ФЕРр65-2-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,025	587,05 582,05	5 2,16	15	15		68,8	1,72
42	<b>ФЕРр65-4-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51	4	4		51,3	0,51
43	<b>ФЕРр65-3-7</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	315,33 313,14	2,19 0,95	3	3		36,71	0,37
44	<b>ФЕР16-03-002-02</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,025	1196,13 1156,07	38,91 6,55	30	29	1	118,45	2,96
45	<b>ФССЦ-18.5.08.13-0011</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,275	9,5		3				
46	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0002	12676,79		3				
47	<b>ФССЦ-24.2.02.02-0002</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	2,4	21,1		51				
48	<b>ФССЦ-24.2.06.01-0002</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Соединение прямое с наружной резьбой 20x3/4" для металлополимерных труб (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1	298,2		30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	<b>ФССЦ-18.1.10.01-0073</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	41,08		41				
50	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,025	127 67,07	55,64	3	2	1	5,7615	0,14
51	<b>ФЕР16-04-004-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,025	675,87 647,74	9,85 1,49	17	16		68,908	1,72
52	<b>ФССЦ-01.7.19.02-0051</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,3	74		22				
53	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	2,5	10,38		26				
54	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0008 0,8/1000	12676,79		10				
55	<b>ФЕР10-01-059-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шкаф под мойку) (100 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	2596,94 693,11	270,48 65,01	26	7	3 1	86,4225	0,86
56	<b>ФЕР17-01-001-14</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (10 компл) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1	304,85 239,51	23,15 5,39	30	24	2 1	24,8975	2,49
57	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,4	4,16		2				
58	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0001	52846,23		5				
59	<b>ФССЦ-14.5.02.02-0105</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Замазка суриковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,2	19,61		4				
60	<b>ФССЦ-18.2.01.05-0069</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Умывальники полугфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	229,92		230				
61	<b>ФЕР17-01-002-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка смесителей (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1	88,42 77,44		9	8		8,05	0,81
62	<b>ФССЦ-18.1.10.10-0044</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной ручкой, с азратором (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	312,35		312				
63	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,2	4,16		1				
64	<b>ФЕР17-01-002-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (зеркало водоотталкивающее) (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,2	31,58 30,98		6	6		3,22	0,64
65	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,4	4,16		2				
66	<b>ФССЦ-18.2.06.04-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,8	211,81		169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонтные работы по внутреннему электроснабжению										
67	<b>ФЕР46-03-011-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	287,95 143,58	144,37	58	29	29	15,64	3,13
68	<b>ФЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1	19,81 19,81		2	2		2,54	0,25
69	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12
70	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41	1		1	6,32	0,06
71	<b>ФЕРм08-03-602-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Разборка электрообогревателей (шт) (ИДС:37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без необходимости хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЭП=0,6; ЭМ=0,6 к рас.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,6; ТЭМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	6,78 5,71	1,07 0,16	7	6	1	0,576	0,58
72	<b>ФЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	199,73 155,1	3,55 0,5	40	31	1	16,5	3,3
73	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	6920,41		69				
74	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	10296,33		103				
75	<b>ФЕРм08-03-591-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	300,02 260,3	4,67 0,64	3	3		26,24	0,26
76	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1 1/10	88,8		9				
77	<b>ФЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02	369,25 302,36	4,67 0,64	7	6		30,48	0,61
78	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02 2/100	3803,54		76				
79	<b>ФЕРм08-03-594-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02	5915,77 2515,71	186,8 24,85	118	50	4	253,6	5,07
80	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0093</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Светильник светодиодный влагозащищенный///Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	2	731,64		1463				
81	<b>ФЕРм08-03-602-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Установка электрообогревателей (новый и блу) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	2	13,81 9,52	1,78 0,26	28	19	4 1	0,96	1,92
82	<b>ФССЦ-63.3.01.01-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Электрический конвектор Ballu ВЕС/EVE-2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10/ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	805,34		805				
<b>Раздел 2. Ремонт помещения "Душевая"</b>										
Работы по разборке										
83	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,169 16,9/100	654 584,74	69,26 4,73	111	99	12 1	74,3	12,56
84	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытый полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,025 2,5/100	641 595,99	45,01 19,44	16	15	1	69,87	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие наличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,049	33,43 33,43		2	2		4,21	0,21
86	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,016 1,6/100	288,06 288,06		5	5		36,28	0,58
87	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,01	1579,15 1437,99	141,16	16	15	1	179,3	1,79
88	<b>ФЕР46-04-007-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. демонтаж подвесных потолков///Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,025 2,5/100	646,53 577,76	68,77 29,7	16	14	2 1	66,87	1,67
Основные ремонтные работы										
89	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,169 16,9/100	321,53 303,12	17,16 10,18	54	51	3 2	35,83	6,06
90	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,1445	2,07						
91	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,0003	11300		3				
92	<b>ФЕРр61-1-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,005	761,65 736,02	23,82 14,51	4	4		87	0,44
93	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,0062	2,07						
94	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,0002	11300		2				
95	<b>ФЕР11-01-011-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,025	6022,1 301,45	4,06 1,3	151	8		35,3395	0,88
96	<b>ФЕР11-01-011-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (100 м2) (до толщины 20 мм ТЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расч.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расч.; ТЗ=17; ТЗМ=17); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,025	30209,01 388,46	19,55 6,16	755	10		45,5515	1,14
97	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитунсных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,169	1728,5 1685,64	39,69 21,91	292	285	7 4	183,6205	31,03
98	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	16,9	108,12		1827				
99	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,0085	6513		55				
100	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,0634	4316		274				
101	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) 2 132,21 = 9 047,81 - 102 x 67,80 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67 ЭМ=9.54 ЗПМ=25.67 МАТ=7.09	0,025	2324,75 1203,91	177,54 67,01	58	30	4 2	137,747	3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
102	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0077</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	2,55	111,53		284					
103	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,0426	267,38 260,51	6,87 1,73	11	11		27,393	1,17	
104	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0016</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,0068	600		4					
105	<b>ФССЦ-06.2.05.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	15	24,11		362					
106	<b>ФЕР15-01-047-16</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,025	29606,29 1171,37	186,23 6,25	740	29		5	124,614	3,12
107	<b>ФССЦ-09.2.01.05-0091</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Уголок декоративный (пристенный) (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	5,96	6,28		37					
108	<b>ФЕР10-01-047-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,016	16299,84 2047,99	334,25 69,49	261	33		5 1	231,15	3,7
109	<b>ФССЦ-11.3.01.05-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	1,6	1428,35		2285					
Ремонтные работы по сантехнике											
110	<b>ФЕРр65-1-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	328,71 288,02	7,09 1,35	7	6			34,66	0,69
111	<b>ФЕРр65-2-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	587,05 582,05	5 2,16	12	12			68,8	1,38
112	<b>ФЕРр65-4-2</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: унитаза и писсуара (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92	6	6			63,84	0,64
113	<b>ФЕР16-03-002-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	1196,13 1156,07	38,91 6,55	24	23		1	118,45	2,37
114	<b>ФССЦ-18.5.08.13-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,22	9,5		2					
115	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,0002	12676,79		3					
116	<b>ФССЦ-24.2.02.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	2	21,1		42					
117	<b>ФССЦ-24.2.06.01-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Соединение прямое с наружной резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,1	298,2		30					
118	<b>ФССЦ-18.1.10.01-0073</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Вентили проходные муфтовые: 15х433п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	1	41,08		41					
119	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	127 67,07	55,64	3	1		1	5,7615	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	<b>ФЕР16-04-004-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,02	675,87 647,74	9,85 1,49	14	13		68,908	1,38
121	<b>ФССЦ-01.7.19.02-0051</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,24	74		18				
122	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	2	10,38		21				
123	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Крепления (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,0008 0,8/1000	12676,79		10				
124	<b>ФЕР16-04-004-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,02 2/100	690,28 603,52	45,39 6,91	14	12	1	64,2045	1,28
125	<b>ФССЦ-01.7.19.02-0052</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,24	141		34				
126	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0004</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	2	43,52		87				
127	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Крепления (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,0008 0,8/1000	12676,79		10				
128	<b>ФЕР17-01-001-20</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка кабин душевых: со стальными поддонами (10 компл.) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,1	852,51 676,61	94,29 16,68	85	68	9 2	70,334	7,03
129	<b>ФССЦ-18.2.02.03-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабина душевая: 800x800x1975 мм со стальным поддоном (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	1	5650		5650				
Ремонтные работы по внутреннему электроснабжению										
130	<b>ФЕР46-03-011-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,1	287,95 143,56	144,37	29	14	15	15,64	1,56
131	<b>ФЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,1	19,81 19,81		2	2		2,54	0,25
132	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,02	45,55 45,55		1	1		5,84	0,12
133	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41	1		1	6,32	0,06
134	<b>ФЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,564 56,4/100	199,73 155,1	3,55 0,5	113	87	2	16,5	9,31
135	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,0288	6920,41		199				
136	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,0288	10296,33		297				
137	<b>ФЕРм08-03-591-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,01	300,02 260,3	4,67 0,64	3	3		26,24	0,26
138	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09</i>	0,1 1/10	88,8		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	<b>ФЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,01	369,25 302,36	4,67 0,64	4	3		30,48	0,3
140	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,01 1/100	3803,54		38				
141	<b>ФЕРм08-03-594-10</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,02	5506,1 2150,66	149,46 19,58	110	43	3	216,8	4,34
142	<b>ФССЦ-20.3.03.08-0004</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Светильник точечный светодиодный влагозащищенный///Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	2	39,93		80				
<b>Раздел 3. Ремонт помещения "Туалет-санузел № 2"</b>										
Работы по разборке										
143	<b>ФЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка: кирпичных стен (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,33	113,91 73,01	40,9	38	25	13	8,24	2,72
144	<b>ФЕРр63-7-5</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,279 27,9/100	654 584,74	69,26 4,73	182	163	19 1	74,3	20,73
145	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,031	641 595,99	45,01 19,44	20	19	1 1	69,87	2,17
146	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие наличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,098	33,43 33,43		3	3		4,21	0,41
147	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,032 3,2/100	288,06 288,06		9	9		36,28	1,16
148	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,02	1579,15 1437,99	141,16	32	29	3	179,3	3,59
149	<b>ФЕР46-04-007-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. демонтаж подвесных потолков///Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,031	646,53 577,76	68,77 29,7	20	18	2 1	66,87	2,07
Основные ремонтные работы										
150	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,279	321,53 303,12	17,16 10,18	90	85	5 3	35,83	10
151	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	239	2,07		495				
152	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,00279 0,01*0,279	11300		32				
153	<b>ФЕРр61-1-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,005	761,65 736,02	23,82 14,51	4	4		87	0,44
154	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	6,2	2,07		13				
155	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,001	11300		11				
156	<b>ФЕР11-01-011-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017.ОЗП=25.67.ЗМ=9.54.ЗПМ=25.67.МАТ=7.09	0,031 3,1/100	6022,1 301,45	4,06 1,3	187	9		35,3395	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	<b>ФЕР11-01-011-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (100 м2) (до толщины 20 мм ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расч.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расч.; ТЗ=17; ТЗМ=17). При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,031 3,1/100	30209,01 388,46	19,55 6,16	936	12	1	45,5515	1,41
158	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,279	1728,5 1685,64	39,69 21,91	482	470	11 6	183,6205	51,23
159	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	27,9	108,12		3017				
160	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,014	6513		91				
161	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1046	4316		451				
162	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) 2 132,21 = 9 047,81 - 102 x 67,80 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,031	2324,75 1203,91	177,54 67,01	72	37	6 2	137,747	4,27
163	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0077</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3,16	111,53		352				
164	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0732	267,38 260,51	6,87 1,73	20	19	1	27,393	2,01
165	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0016</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0117	600		7				
166	<b>ФССЦ-06.2.05.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, цветные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	25	24,11		603				
167	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,031	6848,88 1107,59	405,89 79,24	212	34	13 2	117,829	3,65
168	<b>ФЕР10-01-047-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,032 3,2/100	16299,84 2047,99	334,25 69,49	522	66	11 2	231,15	7,4
169	<b>ФССЦ-11.3.01.05-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3,2	1428,35		4571				
Ремонтные работы по сантехника										
170	<b>ФЕРр65-1-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,05	328,71 288,02	7,09 1,35	16	14		34,66	1,73
171	<b>ФЕРр65-2-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,05	587,05 582,05	5 2,16	29	29		68,8	3,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	<b>ФЕР65-4-2</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	553,63 544,56	9,07 3,92		6	6	63,84	0,64
173	<b>ФЕР65-4-1</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Демонтаж: умывальников и раковин (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	445,72 437,59	8,13 3,51		4	4	51,3	0,51
174	<b>ФЕР16-03-002-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,05	1196,13 1156,07	38,91 6,55	60	58	2	118,45	5,92
175	<b>ФССЦ-18.5.08.13-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,55	9,5		5				
176	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0002	12676,79		3				
177	<b>ФССЦ-24.2.02.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	4,79	21,1		101				
178	<b>ФССЦ-24.2.06.01-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Соединение прямое с наружной резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1	298,2		30				
179	<b>ФССЦ-18.1.10.01-0073</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	41,08		41				
180	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,05	127 67,07	55,64	6	3	3	5,7615	0,29
181	<b>ФЕР16-04-004-01</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,05	675,87 647,74	9,85 1,49	34	32		68,908	3,45
182	<b>ФССЦ-01.7.19.02-0051</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,006	74						
183	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	5	10,38		52				
184	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0008 0,8/1000	12676,79		10				
185	<b>ФЕР16-04-004-02</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,02	690,28 603,52	45,39 6,91	14	12	1	64,2045	1,28
186	<b>ФССЦ-01.7.19.02-0052</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0024	141						
187	<b>ФССЦ-24.3.02.02-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	2	10,38		21				
188	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Крепления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0008 0,8/1000	12676,79		10				
189	<b>ФЕР17-01-001-14</b> Приказ Минстроя России №1039/лр от 30.12.2016	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 комп) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1	304,85 239,51	23,15 5,39	30	24	2 1	24,8975	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
190	<b>ФССЦ-18.2.01.05-0069</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском; полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	229,92		230					
191	<b>ФЕР17-01-002-03</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка смесителей (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1	88,42 77,44			9	8		8,05	0,81
192	<b>ФССЦ-18.1.10.10-0044</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с азратором (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	312,35			312				
193	<b>ФЕР17-01-003-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоводиненным (10 компл) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1 1/10	505,69 269,48		44,54 11,05	51	27		4 1	28,336 2,83
194	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0003</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбели для пристрелки стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,4	4,16			2				
195	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0001	52846,23			5				
196	<b>ФССЦ-14.5.02.02-0106</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Замазка суриковая (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,4	19,61			8				
197	<b>ФССЦ-18.2.01.06-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	318			318				
198	<b>ФЕР17-01-002-04</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016 применительно	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (зеркало водоотталкивающее) (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1	31,58 30,98			3	3		3,22	0,32
199	<b>ФССЦ-18.2.06.04-0011</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,8	211,81			169				
200	<b>ФЕР17-01-008-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (10 компл) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,1	1071,3 944,36		117,55 24,4	107	94		12 2	100,464 10,05
Ремонтные работы по внутреннему электроснабжению											
201	<b>ФЕР46-03-009-06</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,01	941,77 466,62		475,15	9	5		4	50,83 0,51
202	<b>ФЕР46-03-011-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	287,95 143,58		144,37	58	29		29	15,64 3,13
203	<b>ФЕРр67-1-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	19,81 19,81			4	4			2,54 0,51
204	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02	45,55 45,55			1	1			5,84 0,12
205	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,02	50,24 49,3		0,94 0,41	1	1			6,32 0,13
206	<b>ФЕРм08-02-403-03</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2	199,73 155,1		3,55 0,5	40	31		1	16,5 3,3
207	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,005	6920,41			35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,015	10296,33		154				
209	<b>ФЕРМ08-03-591-05</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,01	300,02 260,3	4,67 0,64	3	3		26,24	0,26
210	<b>ФССЦ-20.401.02-0001</b> Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатели двухклавишные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	1	27,6		28				
211	<b>ФЕРМ08-03-591-09</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	369,25 302,36	4,67 0,64	7	6		30,48	0,61
212	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	3803,54		76				
213	<b>ФЕРМ08-03-594-11</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	5915,77 2515,71	186,8 24,85	118	50	4	253,6	5,07
214	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0093</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Светильник светодиодный влагозащитный///Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	2	731,64		1463				
215	<b>ФЕРМ08-03-602-01</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Установка электрообогревателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	1	13,81 9,52	1,78 0,26	14	10	2	0,96	0,86
216	<b>ФССЦ-63.3.01.01-0002</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Электрический конвектор Bauli BEC/EVE-2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10/ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	1	805,34		805				

**Раздел 4. Ремонт помещения "Тамбур"**

Работы по разборке

217	<b>ФЕРр63-5-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,146	81,12 14,6/100		12	12		10,4	1,52
218	<b>ФЕРр63-10-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,146	69,41 14,6/100 63,16	6,25 2,7	10	9	1	7,31	1,07
219	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,036	641 595,99	45,01 19,44	23	21	2 1	69,87	2,52
220	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие наличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,1148	33,43 11,48/100		4	4		4,21	0,48
221	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,0696	288,06 6,96/100		20	20		36,28	2,53
222	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,02	1579,15 1437,99	141,16	32	29	3	179,3	3,59
223	<b>ФЕР46-04-007-06</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	прим. демонтаж подвесных потолков///Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,036	646,53 577,76	68,77 29,7	23	21	2 1	66,87	2,41

Основные ремонтные работы

224	<b>ФЕРр61-1-9</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,146	321,53 14,6/100 303,12	17,16 10,18	47	44	3 1	35,83	5,23
225	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0002</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Смесь штукатурная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	124,8	2,07		258				
226	<b>ФССЦ-14.4.01.04-0001</b> Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67; ЭМ=9.54; ЗПМ=25.67; МАТ=7.09	0,00146	0,01*0,146		11300	16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	<b>ФЕР11-01-011-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,036 3,6/100	6022,1 301,45	4,06 1,3	217	11		35,3395	1,27
228	<b>ФЕР11-01-011-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (100 м2) (до толщины 20 мм ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расч.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расч.; ТЗ=17; ТЗМ=17); (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,036 3,6/100	30209,01 388,46	19,55 6,16	1088	14	1	45,5515	1,64
229	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,146 14,6/100	1728,5 1685,64	39,69 21,91	252	246	6 3	183,6205	26,81
230	<b>ФССЦ-06.2.01.02-0012</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	14,6	108,12		1579				
231	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0102</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Затирка «Старатели» (разной цветности) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0073	6513		48				
232	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0548	4316		237				
233	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) 2 132,21 = 9 047,81 - 102 х 67,80 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,036 3,6/100	2324,75 1203,91	177,54 67,01	84	43	6 2	137,747	4,96
234	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0077</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3,67	111,53		409				
235	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плитусов: из плиток керамических (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0518	267,38 260,51	6,87 1,73	14	14		27,393	1,42
236	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0016</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0083	600		5				
237	<b>ФССЦ-06.2.05.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	18	24,11		434				
238	<b>ФЕР10-01-047-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0696	9574,5 1255,47	313,55 60,54	666	87	22 4	143,6465	10
239	<b>ФССЦ-11.3.01.05-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	6,96	1428,35		9941				
240	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,036	6848,88 1107,89	405,89 79,24	247	40	15 3	117,829	4,24

Ремонтные работы повнутреннему электроснабжению

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	<b>ФЕР46-03-011-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,15	287,95 143,58	144,37	43	22	21	15,64	2,35
242	<b>ФЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,15	19,81 19,81		3	3		2,54	0,38
243	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	45,55 45,55					5,84	0,06
244	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	50,24 49,3	0,94 0,41	1		1	6,32	0,06
245	<b>ФЕРм08-02-403-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,15	199,73 155,1	3,55 0,5	30	23	1	16,5	2,48
246	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,005	6920,41		35				
247	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	10296,33		103				
248	<b>ФЕРм08-03-591-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	300,02 280,3	4,67 0,64	3	3		26,24	0,26
249	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1 1/10	88,8		9				
250	<b>ФЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	369,25 302,36	4,67 0,64	4	3		30,48	0,3
251	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01 1/100	3803,54		38				
252	<b>ФЕРм08-03-594-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,02	5915,77 2515,71	186,8 24,85	118	50	4	253,6	5,07
253	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0093</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Светильник светодиодный влагозащитный///Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	2	731,64		1463				

**Раздел 5. Ремонт помещения "Комната дежурного"**

## Работы по разборке

254	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,28	641 595,99	45,01 19,44	179	167	12 5	69,87	19,56
255	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие наличников (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,051	33,43 33,43		2	2		4,21	0,21
256	<b>ФЕРр57-3-2</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,212	111,38 111,38		24	24		14,28	3,03
257	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,02 2/100	288,06 288,06		6	6		36,28	0,73
258	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	1579,15 1437,99	141,16	16	15	1	179,3	1,79
259	<b>ФЕР46-04-007-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. демонтаж подвесных потолков///Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,28	646,53 577,76	68,77 29,7	181	162	19 8	66,87	18,72

## Основные ремонтные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	<b>ФЕР10-05-009-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,7021	1295,7 698,84	7,56	910	491	5	77,05	54,1
261	<b>ФССЦ-01.6.01.02-0006</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	78,64	15		1180				
262	<b>ФССЦ-01.7.06.01-0043</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 70/30000 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	81,44	0,84		68				
263	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0116</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	85,66	6,91		592				
264	<b>ФССЦ-07.2.06.03-0199</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	164,3	8,06		1324				
265	<b>ФССЦ-11.1.03.01-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Бруски деревянные: 75*50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	25,98	6,26		163				
266	<b>ФЕР15-08-001-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,7021	404,76 341,49	1,21 0,33	284	240	1	37,651	26,43
267	<b>ФССЦ-01.6.02.01-0027</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Обои улучшенные (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,8074	904		730				
268	<b>ФЕР15-06-004-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 Применительно	Окраска стен, оклеенных обоями, красками (100 м2) (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,7021	185,43 185,43		130	130		19,274	13,53
269	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0219</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0225	15481		348				
270	<b>ФЕР11-01-011-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,28 28/100	6022,1 301,45	4,06 1,3	1686	84	1	35,3395	9,9
271	<b>ФЕР11-01-011-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11- 01-011-09 (100 м2) (до толщины 20 мм ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расч.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расч.; ТЗ=17; ТЗМ=17); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,28 28/100	30209,01 388,46	19,55 6,16	8459	109	5 2	45,5515	12,75
272	<b>ФЕР11-01-027-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) 2 132,21 = 9 047,81 - 102 x 67,80 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,28	2324,75 1203,91	177,54 67,01	651	337	50 19	137,747	38,57
273	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0077</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, темно-серые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	28,56	111,53		3185				
274	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,212	267,38 260,51	6,87 1,73	57	56	1	27,393	5,81
275	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0016</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0339	600		20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	<b>ФССЦ-06.2.05.02-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Плинтусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, цветные (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	72	24,11		1736				
277	<b>ФЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,02 2/100	3858,97 945,17	1209,98 192,38	77	19	24 4	102,9595	2,06
278	<b>ФССЦ-01.7.04.11-0021</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы дверные в перегородках санузлов (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	72,77		73				
279	<b>ФССЦ-08.1.02.25-0031</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Ерши металлические строительные (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,75	10,26		8				
280	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0014</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 990x2090 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	1435,96		1436				
281	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,28	6848,88 1107,59	405,89 79,24	1918	310	114 22	117,829	32,99
282	<b>ФЕР10-01-057-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,096	1244,38 658,25	361,94 60,3	119	63	35 6	80,569	7,73
283	<b>ФССЦ-08.1.02.25-0012</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Детали крепления массой до 0,001т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,006144 6.144/1000	10100		62				
284	<b>ФССЦ-11.2.14.05-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Стенки боковые шкафов: СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	9,6	232,5		2232				
285	<b>ФЕР10-01-057-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка по месту шкафных и антресольных: полок (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,072	1793,41 1316,5	361,94 60,3	129	95	26 4	161,138	11,6
286	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0001	52846,23		5				
287	<b>ФССЦ-11.2.14.03-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Полки из древесностружечных плит переставные марки: 1ПП-4,5,6 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	7,2	210		1512				
288	<b>ФЕР10-01-058-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка дверных блоков: шкафных (10 шт) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,4	223,84 67,85	44,85 7,46	90	27	18 3	8,165	3,27
289	<b>ФССЦ-11.2.14.01-0012</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	8	289,47		2316				
290	<b>ФССЦ-01.7.15.14-0061</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,0001	52846,23		5				
291	<b>ФССЦ-01.7.04.11-0021</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приборы дверные (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	4	72,77		291				
Ремонтные работы по внутреннему электроснабжению										
292	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,06	45,55 45,55		3	3		5,84	0,35
293	<b>ФЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,08	50,24 49,3	0,94 0,41	4	4		6,32	0,51
294	<b>ФЕРм08-02-409-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЗП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,4	348,03 258,69	63,7 6,53	139	103	25 3	27,52	11,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	<b>ФССЦ-24.3.04.01-0013</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Труба винилпластовая диаметром: 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	40	6,01		240				
296	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,4	87,15 59,13	5,33 0,76	35	24	2	6,29	2,52
297	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0152</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,25	6920,41		1730				
298	<b>ФССЦ-21.1.06.09-0153</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,15	10296,33		1544				
299	<b>ФЕРм08-03-591-05</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,01	300,02 260,3	4,67 0,64	3	3		26,24	0,26
300	<b>ФССЦ-20.4.01.02-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,1 1/10	88,8		9				
301	<b>ФЕРм08-03-591-09</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,06	369,25 302,36	4,67 0,64	22	18		30,48	1,83
302	<b>ФССЦ-20.4.03.06-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,06 6/100	3803,54		228				
303	<b>ФЕРм08-03-594-11</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесах, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	0,08	5915,77 2515,71	186,8 24,85	473	201	15 2	253,6	20,29
304	<b>ФССЦ-20.3.03.07-0093</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Светильник светодиодный влагозащищенный///Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	8	731,64		5853				
305	<b>ФЕРм08-03-602-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка электрообогревателей (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	13,81 9,52	1,78 0,26	14	10	2	0,96	0,96
306	<b>ФССЦ-63.3.01.01-0002</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	прим. Электрический конвектор Bailu ВЕС/EVE- 2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Novo C2F10/ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	1	805,34		805				
<b>Раздел 6. Аварийный выход</b>										
307	<b>ФЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) (ДСЗ6 л.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЭП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	5,88	26,75 16,67	10,08 1,38	157	98	59 8	1,68	9,88
308	<b>ФЕР09-04-013-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих/Установка и закрепление устройства самозакрывания (доводчик). (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	5,88	87,14 27,97	7,22 0,23	512	164	42 1	2,78	16,35
309	<b>ФССЦ-07.1.01.01-0007</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	2	5133,2		10266				
310	<b>ФССЦ-01.7.04.01-0001</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	2	371,2		742				
<b>Раздел 7. Прочие затраты (затраты пол вывозу демонтированных материалов и конструкций)</b>										
311	<b>ФССЦпр-03-21-01-030</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв 2017 ОЭП=25.67, ЭМ=9.54, ЗПМ=25.67, МАТ=7.09	4,16	19,29		80		60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
312	<b>ФССЦпр-01-01-043</b> <i>Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09</i>	4,16	3,28		14					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							127431	7555	1032	841,67	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 83, 144, 217-218, 2-3, 84, 145, 219, 254, 256, 4-6, 85-87, 146-148, 220-222, 255, 257-258, 7, 67, 88, 130, 143, 149, 201-202, 223, 241, 259, 8 13, 89-94, 150-155, 224-226, 14-15, 20-22, 95-96, 101-103, 156-157, 162-164, 227-228, 233-235, 270-274, 16-18, 25, 97-99, 106-107, 158-160, 167, 229-231, 240, 261-269, 281, 26-34, 36-38, 55, 108-109, 168, 238-239, 260, 277-280, 282-288, 290-291, 40-43, 110-112, 170-173, 44, 49-54, 56-59, 61-66, 113, 119-129, 174, 179-189, 191, 193-196, 198, 200, 307-309, 68-70, 131-133, 203-205, 242-244, 292-293, 71-72, 75, 77, 79, 81, 134, 137, 139, 141, 206, 209, 211, 213, 215, 245, 248, 250, 252, 294, 296, 299, 301, 303, 305))							128705	8687	1174	967,92	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09)							1076715	222996	11200 5032		967,92
Накладные расходы							212762				
Сметная прибыль							102694				
<b>Итого по смете:</b>											
Итого по Строительным работам											
Стеклозные, обойные и облицовочные работы:											
Итого Поз. 1, 83, 144, 217-218							502	450	52 3		57,13
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							578	518	60 3		65,7
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							13869	13297	572 77		65,7
Накладные расходы 81%*0,85 ФОТ (от 13 374)							9208				
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 13 374)							5350				
Итого с накладными и см. прибылью							28427				65,7
Поль:											
Итого Поз. 2-3, 84, 145, 219, 254, 256							310	291	19 8		34,41
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							357	335	22 9		39,57
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							8809	8599	210 231		39,57
Накладные расходы 84%*0,85 ФОТ (от 8 830)							6305				
Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 8 830)							4804				
Итого с накладными и см. прибылью							19918				39,57
Проемы:											
Итого Поз. 4-6, 85-87, 146-148, 220-222, 255, 257-258							191	180	11		22,23
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							220	207	13		25,56
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							5438	5314	124		25,56
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 5 314)							3885				
Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 5 314)							2636				
Итого с накладными и см. прибылью							11959				25,56
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
Итого Поз. 7, 67, 88, 130, 143, 149, 201-202, 223, 241, 259							515	375	140 13		42,42
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							592	431	161 15		48,78
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							12600	11064	1536 385		48,78
Накладные расходы 116%*0,85 ФОТ (от 11 449)							11289				
Сметная прибыль 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11 449)							5450				
Итого с накладными и см. прибылью							29339				48,78
Штукатурные работы:											
Итого Поз. 8-13, 89-94, 150-155, 224-226							1732	287	16 9		33,82
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							1777	330	18 10		38,89
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							18775	8471	172 257		38,89
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 8 728)							6158				
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 8 728)							3491				
Итого с накладными и см. прибылью							28424				38,89
Поль:											
Итого Поз. 14-15, 20-22, 95-96, 101-103, 156-157, 162-164, 227-228, 233-235, 270-274							21791	941	89 31		107,3
Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"							21945	1082	102 36		123,4
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							175943	27775	973 924		123,4
Накладные расходы 129%*0,85 ФОТ (от 28 699)							31468				
Сметная прибыль 75%*(0,85*0,8) ФОТ (от 28 699)							14636				
Итого с накладными и см. прибылью							222047				123,4
Отделочные работы:											
Итого Поз. 16-18, 25, 97-99, 106-107, 158-160, 167, 229-231, 240, 261-269, 281							19720	2335	208 51		252,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					20101	2685	239 59		290,79
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					192989	68924	2280 1515		290,79
	Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 70 439)					65860				
	Сметная прибыль 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 70 439)					26344				
	Итого с накладными и см. прибылью					285193				290,79
	Материалы для строительных работ:									
	Итого Поз. 19, 23-24, 35, 45-48, 100, 104-105, 114-118, 161, 165-166, 169, 175-178, 192, 197, 232, 236-237, 275-276, 289, 310					14388				
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					14388				
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					102011				
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 26-34, 36-38, 55, 108-109, 168, 238-239, 260, 277-280, 282-288, 290-291					27985	1054	202		120,28
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					28173	1212	232 39		138,32
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					222834	31112	2213 1001		138,32
	Накладные расходы 124%*0,85 ФОТ (от 32 113)					33847				
	Сметная прибыль 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 32 113)					13757				
	Итого с накладными и см. прибылью					270438				138,32
	Материалы:									
	Итого Поз. 39, 60, 190, 199					2789				
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					2789				
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					19774				
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:									
	Итого Поз. 40-43, 110-112, 170-173					110	106			12,5
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					126	122			14,38
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					3160	3132			14,38
	Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 3 132)					2077				
	Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 3 132)					1253				
	Итого с накладными и см. прибылью					6490				14,38
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):									
	Итого Поз. 44, 49-54, 56-59, 61-66, 113, 119-129, 174, 179-189, 191, 193-196, 198, 200					7122	463	40 7		48,38
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					7197	532	46 8		55,64
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					61024	13656	439 205		55,64
	Накладные расходы 134%*0,85 ФОТ (от 13 861)					15788				
	Сметная прибыль 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 13 861)					7823				
	Итого с накладными и см. прибылью					84635				55,64
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 307-309					10935	262	101 9		26,23
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					10989	301	116 10		30,16
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					83789	7727	1107 257		30,16
	Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 7 984)					6447				
	Сметная прибыль 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7 984)					4615				
	Итого с накладными и см. прибылью					94851				30,16
	Перевозка грузов автотранспортом:									
	Итого Поз. 311					80		80		
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					763		763		
	Погрузо-разгрузочные работы:									
	Итого Поз. 312					14				
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					14				
	Итого					1204283				871,19
	Итого по Монтажным работам									
	Электромонтажные работы:									
	Итого Поз. 68-70, 131-133, 203-205, 242-244, 292-293					25	22	3		2,98
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					28	25	3		3,43
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					671	642	29		3,43
	Накладные расходы 89%*0,85 ФОТ (от 642)					486				
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 642)					334				
	Итого с накладными и см. прибылью					1491				3,43
	Электромонтажные работы на других объектах:									
	Итого Поз. 71-72, 75, 77, 79, 81, 134, 137, 139, 141, 206, 209, 211, 213, 215, 245, 248, 250, 252, 294, 296, 299, 301, 303, 305					1456	789	71 6		81,13
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					1585	907	82 7		93,3
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					28291	23283	782 180		93,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 23 463)					19944				
	Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 23 463)					12201				
	Итого с накладными и см. прибылью					60436				93,3
	Материалы для монтажных работ:									
	Итого Поз. 73-74, 76, 78, 80, 82, 135-136, 138, 140, 142, 207-208, 210, 212, 214, 216, 246-247, 249, 251, 253, 295, 297-298, 300, 302, 304, 306					17766				
	Всего с учетом "Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-323Д/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"					17 766,00				
	Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"					125 961,00				
	Итого					187 888,00				96,73
	Итого					1 392 171,00				967,92
	В том числе:									
	Материалы					842 505,00				
	Машины и механизмы					11 200,00				
	ФОТ					228 029,00				
	Накладные расходы					212 762,00				
	Сметная прибыль					102 694,00				
	Итого по смете					1 392 172,00				967,92
	НДС 18 %					250 590,96				967,92
	Всего по смете					1 642 762,96				967,92

Сторона 1:  
 Директор  
 филиала АО "Тюменьэнерго"  
 Нефтеюганские электрические сети

И.И. Ясковец



Сторона 2:  
 Генеральный директор  
 АО «ЮРЭСК»

М.С. Козлов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИНАНСАМ  
 А.К. ВУСУРНИ  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 от 03.01.2017

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. №000000170. Ремонт фасада, ворот  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 140,708 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38,736 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 157,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>														
1	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1,32 132 / 100	178 178				235	235			22,82	30,12	
2	<b>ФЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1,32 132 / 100	1713,34 681,87	51,77 24,77	979,7		2262	900	68 33	1294	70,88	93,56	
3	<b>ФЕР15-04-019-06</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности (100 м2)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1,32 132 / 100	251,47 104,56	41,19 0,93	105,72		332	138	54 1	140	10,54	13,91	
4	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0101</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0172	11594,98		11594,98		199			199			
5	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0310</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,0502	6865		6865		345			345			
<b>Раздел 2. Ремонт ворот</b>														
6	<b>ФЕР46-05-008-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,048 24*2/1000	981,19 777,45	119,74 7,54	84		47	37	6	4	84,69	4,07	
7	<b>прайс лист</b> Имат=7,09	Шарнир для гаражных ворот (шт) МАТ=1547,58/1,18/7,09*1,06*1,02  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	24	200 1547,58/1,18/7,09*1,06*1,02	200 1547,58/1,18/7,09*1,06*1,02	200		4800			4800			
8	<b>прайс лист</b> Имат=7,09	Смазка графитная УСаа ГОСТ 3333-80 0,8кг (шт) МАТ=619,03/1,18/7,09*1,06*1,02  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	3	80 619,03/1,18/7,09*1,06*1,02	80 619,03/1,18/7,09*1,06*1,02	80		240			240			
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								8460	1310	128	7022		141,66	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5))								8647	1466	159	7022	43	157,78	
Накладные расходы								1677						
Сметная прибыль								740						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								5800						34,19	
Отделочные работы								5264					123,59		
<b>Итого</b>								<b>11064</b>					<b>157,78</b>		
В том числе:															
Материалы								7022							
Машины и механизмы								159							
ФОТ								1509							
Накладные расходы								1677							
Сметная прибыль								740							
НДС 18% 11064								1992							
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>13056</b>					<b>157,78</b>		
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								8460	1310	128	7022		141,66		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5))								8647	1466	159	7022		157,78		
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09)								88935	37632	1517	49786		157,78		
Накладные расходы								36574							
Сметная прибыль								15199							
<b>Итого по смете:</b>															
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								53008					34,19		
Отделочные работы								87700					123,59		
<b>Итого</b>								<b>140708</b>					<b>157,78</b>		
В том числе:															
Материалы								49786							
Машины и механизмы								1517							
ФОТ								38736							
Накладные расходы								36574							
Сметная прибыль								15199							
<b>Итого по смете</b>								<b>140 708,00</b>					<b>157,78</b>		
<b>НДС 18%</b>								<b>25 327,44</b>					<b>157,78</b>		
<b>Всего по смете с НДС 18%</b>								<b>166 035,44</b>					<b>157,78</b>		

Сторона 1:  
 Директор  
 филиала АО "Тюменьэнерго"  
 Нефтеюганские электрические сети

И.И. Ясковец

Сторона 2:  
 Генеральный директор



М.С. Козлов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
 А.И. БУСУРИН  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 ОТ 03.04.2017

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5**  
(локальная смета)

на  
Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. №000000170. Монтаж насоса повышения давления воды  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость 71,312 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 51,871 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 13,42 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
1	<b>ФЕР16-03-002-03</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (с учетом установки арматуры) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,08 8 / 100	1038,23 1005,28	31,13 5,24	83	80	2	103	8,24
2	<b>ФССЦ-24.2.02.02-0003</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	7,824	27,95		219				
3	<b>ФССЦ-18.5.08.13-0011</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Трубки защитные гофрированные (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1,04	9,5		10				
4	прайс лист "И"мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на резьбу диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	7	34,82		244				
5	прайс лист "И"мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Уголок полипропиленовый диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	6	1,29		8				
6	прайс лист "И"мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Тройник полипропиленовый диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	2,59		3				
7	прайс лист "И"мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Держатель (клипса) для труб диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	10	0,61		6				
8	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0006</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Дюбели монтажные стальные (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1 10 / 10	7,6		8				
9	<b>ФССЦ-18.1.09.07-0022</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	42,47		42				
10	прайс лист "И"мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Кран шаровый латунный с переходом на полипропиленовую трубу диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	75,39		75				
11	<b>ФЕР16-07-005-01</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,08524 (7,824+7*0,05+6*0,032+1*0,058+2*0,05) : 100	107,12 58,32	44,51	9	5	4	5,01	0,43
12	<b>ФЕРм11-02-001-02</b> Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг/насос циркуляционный (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	16,9 15,48		17	15		1,56	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	прайс лист "И" обор=4,28 (стоимость по данным Заказчика)	Насос для повышения давления Grundfos UPA 15-90 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование МАТ=4,28	1	1300,47		1300				
14	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России №1039 пр от 30.12.2016	Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	0,2 2 / 10	130,78 76,89	46,64 4,2	26	15	9 1	8,18	1,64
15	прайс лист "И" мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Фильтр механической очистки диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	77,4		77				
16	прайс лист "И" мат=7,09 (стоимость по данным Заказчика)	Фильтр тонкой очистки диаметром 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09	1	458,35		458				
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>										
17	Данные Заказчика	Доставка строительных материалов из г. Тюмень в г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей,65 подстанция "Восточная" (Авангард) инв.№000000170 (услуга)	1	48508,47 48508,47		48508	48508			
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							65779	51845	181 26	13,42
Накладные расходы							3667			
Сметная прибыль							1866			
<b>Итого по смете:</b>										
<b>Итого по Строительным работам</b>										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 1, 11, 14							118	100	15 1	10,31
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25"							137	115	19 1	11,86
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							3154	2952	181 26	11,86
Накладные расходы 134%*0,85 ФОТ (от 2 978)							3392			
Сметная прибыль 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2 978)							1681			
Итого с накладными и см. прибылью							8227			11,86
Материалы для строительных работ:										
Итого Поз. 2-10, 15-16							1150			
Всего с учетом "2 кв.2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							8154			
Итого							16381			11,86
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 12							17	15		1,56
Всего с учетом "2 кв 2017 ОЗП=25,67; ЭМ=9,54; ЗПМ=25,67; МАТ=7,09"							399	385		1,56
Накладные расходы 84%*0,85 ФОТ (от 385)							275			
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 385)							185			
Итого с накладными и см. прибылью							859			1,56
Итого							859			1,56
Итого по Оборудованию										
Оборудование:										
Итого Поз. 13							1300			
Всего с учетом "Оборудование МАТ=4,28"							5564			
Итого							5564			
Итого по Прочим затратам										
Итого Поз. 17							48508	48508		
Итого							48508			
Итого							71312			13,42
В том числе:										
Материалы							8189			
Машины и механизмы							181			
ФОТ							51871			
Оборудование							5564			
Накладные расходы							3667			
Сметная прибыль							1866			
<b>Итого по смете</b>							<b>71 312,00</b>			<b>13,42</b>
<b>НДС 18%</b>							<b>12 836,16</b>			<b>13,42</b>
<b>Всего по смете с НДС 18%</b>							<b>84 148,16</b>			<b>13,42</b>

Сторона 1:  
 Директор  
 филиала АО "Тюменьэнерго"  
 Нефтеюганские электрические сети

И.И. Ясковец



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**  
 Подстанция "Восточная" (Авангард), г. Ханты-Мансийск (инв. №000000170)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Внеплановый осмотр концевых кабельных муфт напряжением 110 кВ (дневное и ночное время суток)</b>				
1	Осмотр концевой разделки кабеля на выявления дефектов, норма времени на 1 разделку	1 разделка	12 6+6	
<b>Раздел 2. ТВК кабельных муфт</b>				
Тепловизионный контроль				
2	Определение теплового состояния вводов линейных 110 кВ с помощью тепловизора	1 фаза	6	

Сторона 1:  
 Директор  
 филиала АО "Тюменьэнерго"  
 Нефтеюганские электрические сети

\_\_\_\_\_ И.И. Ясковец

Сторона 2:  
 Генеральный директор  
 АО «ЮРЭСК»

\_\_\_\_\_ М.С. Козлов



АМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
 А.Н. БУСУРИН  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 ОТ 03.04.2017

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2**

Услуги по техническому обслуживанию КРУЭ-110 на ПС "Восточная" (Авангард), инв. №  
 000000170

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. ТО элегазовых выключателей КРУЭ 110 типа ELK 04 (применительно к</b>				
1	Внешний осмотр	1 аппарат	3	
2	Проверка установок монитора плотности	1 монитор	13	
3	Проверка затяжки соединений	1 выключатель	3	
4	Проверка работы системы защиты от многократного срабатывания	1 выключатель	3	
5	Проверка работы обогревателей шкафа	1 выключатель	3	
6	Проверка работы сигнализации и блокировок	1 выключатель	3	
7	Проверка герметичности	1 выключатель	3	
8	Контроль влажности элегаза	1 выключатель	3	
9	Заправка выключателя элегазом	1 выключатель	3	
10	Регулировка давления элегаза в элегазовых выключателях	1 выключатель	3	
11	Проверка уровня масла в приводе / применительно к выключателю 245 PMR.	1 выключатель	3	
12	Проверка счетчика включений двигателя насоса	1 выключатель	3	
13	Проверка щеток двигателя	1 выключатель	3	
14	Проверка электрических соединений механизма	1 выключатель	3	
15	Проверка блоков-контактов	1 выключатель	3	
16	Измерение сопротивления контактов, оценка технического состояния	3 фазы	6	
17	Подготовка и подключение оборудования для измерения временных характеристик	1 выключатель	3	
18	Измерение временных характеристик	1 выключатель	3	
19	Проверка затяжки крепления механизма	1 выключатель	3	
20	Замена катушек отключения и включения	1 выключатель	3	
<b>Раздел 2. Разъединители встроенные элегазовые 110 кВ КРУЭ-110 типа ELK 04</b>				
21	Внешний осмотр	1 аппарат	8	
22	Ревизия шкафов управления приводов, проверка обогрева, ревизия электродвигателей приводов	1 аппарат	8	
23	Проверка затяжки соединений	1 выключатель (разъединитель)	8	
24	Проверка работы сигнализации и блокировок	1 выключатель (разъединитель)	8	
25	Проверка герметичности	1 выключатель (разъединитель)	8	
26	Контроль влажности элегаза	1 выключатель (разъединитель)	8	
27	Регулировка давления элегаза в элегазовых выключателях	1 выключатель (разъединитель)	8	

1	2	3	4	5
28	Проверка на наличие внешних утечек	1 выключатель (разъединитель)	8	
29	Проверка электрических соединений механизма	1 выключатель (разъединитель)	8	
30	Проверка блоков-контактов	1 выключатель (разъединитель)	8	
31	Проверка затяжки крепления механизма	1 выключатель (разъединитель)	8	

**Сторона 1:**  
**Директор**  
**филиала АО "Тюменьэнерго"**  
**Нефтеюганские электрические сети**

\_\_\_\_\_ **И.И. Ясковец**

**Сторона 2:**  
**Генеральный директор**  
**АО «ЮРЭСК»**



\_\_\_\_\_ **М.С. Козлов**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**  
**ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ**  
**А.И. БУСУРНИ**  
**ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 от 03.04.2017**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3**

Работы по капитальному ремонту строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная"  
(Авангард), инв. № 000000170

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт помещения " Санузел № 1"</b>				
Работы по разборке				
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,286 28,6/100	
2	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,062 6,2/100	
3	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,0732	
4	Снятие наличников	100 м	0,098	
5	Снятие дверных полотен	100 м2	0,032 3,2/100	
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	
7	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	100 м2	0,062	
Основные ремонтные работы				
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,286 28,6/100	
9	Смесь штукатурная	кг	244,5	
10	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00286 0,01*0,286	
11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2	0,0147	
12	Смесь штукатурная	кг	18,2	
13	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,002	
14	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	0,062 6,2/100	
15	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,062 6,2/100	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,286 28,6/100	
17	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	28,6	
18	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0143	
19	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,1073	
20	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,062 6,2/100	

1	2	3	4	5
21	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, темно-серые	м2	6,32	
22	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,0732	
23	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0117	
24	Плинтусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, цветные	шт.	25	
25	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,062 6,2/100	
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,032 3,2/100	
27	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	3,2	
28	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок	100 м2	0,048	
29	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,0031 3,1/1000	
30	Стенки боковые шкафов: СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2	м2	4,8	
31	Установка по месту шкафных и антресольных: полок	100 м2	0,036	
32	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
33	Полки из древесностружечных плит переставные марки: 1ПП-4,5,6	м2	3,6	
34	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,2	
35	Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	м2	2	
36	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
37	Приборы дверные	компл.	2	
38	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(установка лавок)	100 шт	0,01	
39	Скамья деревянная, размеры 1500x440x490 мм	шт.	1	
Ремонтные работы по сантехнике				
40	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,025	
41	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,025	
42	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	
43	Снятие смесителя: без душевой сетки	100 шт	0,01	
44	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,025	
45	Трубки защитные гофрированные	м	0,275	
46	Крепления	т	0,0002	
47	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм	м	2,4	
48	Соединение прямое с наружной резьбой 20x3/4" для металлополимерных труб	10 шт.	0,1	
49	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	
50	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,025	
51	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,025	
52	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 шт.	0,3	
53	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	2,5	

1	2	3	4	5
54	Крепления	т	0,0008 0,8/1000	
55	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др., шкаф под мойку)	100 шт	0,01	
56	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1	
57	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,4	
58	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
59	Замазка суриковая	кг	0,2	
60	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,.: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	1	
61	Установка смесителей	10 шт	0,1	
62	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
63	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,2	
64	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. ( зеркало водоотталкивающее)	10 шт	0,2	
65	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,4	
66	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м2	0,8	
<b>Ремонтные работы по внутреннему электроснабжению</b>				
67	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,2	
68	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,1	
69	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	
70	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	
71	Разборка электрообогревателей	шт	1	
72	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,2	
73	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,01	
74	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0,01	
75	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
76	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1 1 / 10	
77	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	
78	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	0,02 2 / 100	
79	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02	
80	прим. Светильник светодиодный влагозащищенный////Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт.	2	
81	Установка электрообогревателей (новый и б/у)	шт	2	

1	2	3	4	5
82	прим. Электрический конвектор Bailu ВЕС/EVE-2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10/	шт.	1	
<b>Раздел 2. Ремонт помещения "Душевая"</b>				
Работы по разборке				
83	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,169 16,9/100	
84	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,025 2,5/100	
85	Снятие наличников	100 м	0,049	
86	Снятие дверных полотен	100 м2	0,016 1,6/100	
87	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	
88	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	100 м2	0,025 2,5/100	
Основные ремонтные работы				
89	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,169 16,9/100	
90	Смесь штукатурная	кг	0,1445	
91	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0003	
92	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,005	
93	Смесь штукатурная	кг	0,0062	
94	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0002	
95	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	0,025	
96	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,025	
97	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,169	
98	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	16,9	
99	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0085	
100	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,0634	
101	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,025	
102	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые	м2	2,55	
103	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,0426	
104	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0068	
105	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные	шт.	15	
106	Устройство: потолков реечных алюминиевых	100 м2	0,025	
107	Уголок декоративный (пристенный)	м	5,96	
108	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,016	

1	2	3	4	5
109	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	1,6	
Ремонтные работы по сантехнике				
110	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,02	
111	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
112	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,01	
113	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,02	
114	Трубки защитные гофрированные	м	0,22	
115	Крепления	т	0,0002	
116	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм	м	2	
117	Соединение прямое с наружной резьбой 20x3/4" для металлополимерных труб	10 шт.	0,1	
118	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм	шт.	1	
119	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,02	
120	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,02	
121	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 шт.	0,24	
122	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	2	
123	Крепления	т	0,0008 0,8/1000	
124	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,02 2/100	
125	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 шт.	0,24	
126	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм	м	2	
127	Крепления	т	0,0008 0,8/1000	
128	Установка кабин душевых: со стальными поддонами	10 компл	0,1	
129	Кабина душевая: 800x800x1975 мм со стальным поддоном	компл.	1	
Ремонтные работы повнутреннему электроснабжению				
130	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>	100 м	0,1	
131	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,1	
132	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	
133	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	
134	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,564 564/100	
135	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0288	

1	2	3	4	5
136	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0288	
137	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
138	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1 1 / 10	
139	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
140	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	0,01 1 / 100	
141	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,02	
142	прим.Светильник точечный светодиодный влагозащищенный////Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	шт.	2	

### Раздел 3. Ремонт помещения "Туалет-санузел № 2"

#### Работы по разборке

143	Разборка: кирпичных стен	м <sup>3</sup>	0,33	
144	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м <sup>2</sup>	0,279 27,9/100	
145	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м <sup>2</sup>	0,031	
146	Снятие наличников	100 м	0,098	
147	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup>	0,032 3,2/100	
148	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	
149	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	100 м <sup>2</sup>	0,031	

#### Основные ремонтные работы

150	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м <sup>2</sup>	0,279	
151	Смесь штукатурная	кг	239	
152	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00279 0,01*0,279	
153	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м <sup>2</sup>	0,005	
154	Смесь штукатурная	кг	6,2	
155	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,001	
156	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м <sup>2</sup>	0,031 3,1/100	
157	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м <sup>2</sup>	0,031 3,1/100	
158	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м <sup>2</sup>	0,279	
159	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м <sup>2</sup>	27,9	
160	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,014	

1	2	3	4	5
161	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,1046	
162	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,031	
163	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые	м2	3,16	
164	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,0732	
165	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0117	
166	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные	шт.	25	
167	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,031	
168	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,032 3,2/100	
169	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	3,2	
Ремонтные работы по сантехнике				
170	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,05	
171	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05	
172	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,01	
173	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01	
174	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,05	
175	Трубки защитные гофрированные	м	0,55	
176	Крепления	т	0,0002	
177	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 20 мм	м	4,79	
178	Соединение прямое с наружной резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб	10 шт.	0,1	
179	Вентили проходные муфтовые: 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1	
180	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,05	
181	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,05	
182	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 шт.	0,006	
183	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	5	
184	Крепления	т	0,0008 0,8/1000	
185	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,02	
186	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 шт.	0,0024	
187	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 50 мм	м	2	
188	Крепления	т	0,0008 0,8/1000	
189	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1	

1	2	3	4	5
190	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, : полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	компл.	1	
191	Установка смесителей	10 шт	0,1	
192	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	компл.	1	
193	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,1 1/10	
194	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,4	
195	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
196	Замазка суриковая	кг	0,4	
197	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.	1	
198	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. ( зеркало водоотталкивающее)	10 шт	0,1	
199	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	м2	0,8	
200	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных	10 компл	0,1	
<b>Ремонтные работы повнутреннему электроснабжению</b>				
201	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см	100 шт	0,01	
202	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>	100 м	0,2	
203	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,2	
204	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02	
205	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,02	
206	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,2	
207	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,005	
208	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,015	
209	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
210	Выключатели двухклавишные	шт.	1	
211	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02	
212	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	0,02 2 / 100	
213	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02	
214	прим. Светильник светодиодный влагозащищенный////Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт.	2	
215	Установка электрообогревателей	шт	1	
216	прим. Электрический конвектор Bailu ВЕС/EVE-2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10/	шт.	1	

#### Раздел 4. Ремонт помещения "Тамбур"

1	2	3	4	5
Работы по разборке				
217	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,146 14,6/100	
218	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,146 14,6/100	
219	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,036	
220	Снятие наличников	100 м	0,1148 11,48/100	
221	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0696 6,96/100	
222	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,02	
223	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	100 м2	0,036	
Основные ремонтные работы				
224	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,146 14,6/100	
225	Смесь штукатурная	кг	124,8	
226	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,00146 0,01*0,146	
227	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м2	0,036 3,6/100	
228	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2	0,036 3,6/100	
229	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,146 14,6/100	
230	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	14,6	
231	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	0,0073	
232	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,0548	
233	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,036 3,6/100	
234	Плитки керамогранитные размером: 600х600х10 мм, темно-серые	м2	3,67	
235	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,0518	
236	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0083	
237	Плитусы керамогранитные размером 70х300х8 мм, цветные	шт.	18	
238	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,0696	
239	Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	м2	6,96	
240	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,036	
Ремонтные работы повнутреннему электроснабжению				
241	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,15	
242	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0,15	
243	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01	
244	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,01	

1	2	3	4	5
245	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,15	
246	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,005	
247	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,01	
248	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
249	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1 1 / 10	
250	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
251	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	0,01 1 / 100	
252	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,02	
253	прим. Светильник светодиодный влагозащищенный////Светильник потолочный GM: А40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт.	2	

#### Раздел 5. Ремонт помещения "Комната дежурного"

##### Работы по разборке

254	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м <sup>2</sup>	0,28	
255	Снятие наличников	100 м	0,051	
256	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	100 м	0,212	
257	Снятие дверных полотен	100 м <sup>2</sup>	0,02 2/100	
258	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01	
259	прим. демонтаж подвесных потолков////Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	100 м <sup>2</sup>	0,28	

##### Основные ремонтные работы

260	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м <sup>2</sup>	0,7021	
261	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м <sup>2</sup>	78,64	
262	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 70/30000 мм	м	81,44	
263	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6	м	85,66	
264	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6	м	164,3	
265	Брусочки деревянные: 75*50 мм	м	25,98	
266	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 м <sup>2</sup>	0,7021	
267	Обои улучшенные	100 м <sup>2</sup>	0,8074	
268	Окраска стен, оклеенных обоями, красками	100 м <sup>2</sup>	0,7021	
269	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	0,0225	
270	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм	100 м <sup>2</sup>	0,28 28/100	
271	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м <sup>2</sup>	0,28 28/100	

1	2	3	4	5
272	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,28	
273	Плитки керамогранитные размером: 600x600x10 мм, темно-серые	м2	28,56	
274	Устройство плитусов: из плиток керамических	100 м	0,212	
275	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0,0339	
276	Плитусы керамогранитные размером 70x300x8 мм, цветные	шт.	72	
277	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,02 2/100	
278	Приборы дверные в перегородках санузлов	компл.	1	
279	Ерши металлические строительные	кг	0,75	
280	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна : 990x2090 мм	компл.	1	
281	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,28	
282	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок	100 м2	0,096	
283	Детали крепления массой до 0,001т	т	0,006144 6,144/1000	
284	Стенки боковые шкафов: СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2	м2	9,6	
285	Установка по месту шкафных и антресольных: полок	100 м2	0,072	
286	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
287	Полки из древесностружечных плит переставные марки: 1ПП-4,5,6	м2	7,2	
288	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт	0,4	
289	Блоки дверные шкафные: двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	м2	8	
290	Шурупы-саморезы 3,5x45 мм	т	0,0001	
291	Приборы дверные	компл.	4	
Ремонтные работы повнутреннему электроснабжению				
292	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,06	
293	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,08	
294	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,4	
295	Труба виниловая диаметром: 32 мм	м	40	
296	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,4	
297	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,25	
298	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0,15	
299	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01	
300	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0,1 1 / 10	

1	2	3	4	5
301	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке	100 шт	0,06	
302	Розетка для скрытой проводки на 2 модуля 16А 250В с заземлением и крышкой	100 шт.	0,06 6 / 100	
303	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,08	
304	прим.Светильник светодиодный влагозащищенный////Светильник потолочный GM: A40-16-31-СМ-40-V с декоративной накладкой	шт.	8	
305	Установка электрообогревателей	шт	1	
306	прим.Электрический конвектор Bailu ВЕС/EVE-2000 серия Camino Evolution Electronic/Конвекторы электрические настенные Nobo C2F10/	шт.	1	
<b>Раздел 6. Аварийный выход</b>				
307	Разборка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	5,88	
308	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих//Установка и закрепление устройства самозакрывания (доводчик).	м2	5,88	
309	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1400x2100 мм	шт.	2	
310	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	2	
<b>Раздел 7. Прочие затраты (затраты пол вывозу демонтированных материалов и конструкций)</b>				
311	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	4,16	
312	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	4,16	

Сторона 1:  
**Директор**  
**филиала АО "Тюменьэнерго"**  
**Нефтеюганские электрические сети**

\_\_\_\_\_ **И.И. Ясковец**

Сторона 2:  
**Генеральный директор**  
**АО «ЮРЭСК»**

\_\_\_\_\_ **М.С. Козлов**



**Заместитель генерального директора**  
**по экономике и финансам**  
**А.И. БУСУРНИ**  
**Доверенность № 29 от 03.04.2017**

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4**

Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная"  
(Авангард), инв. №0000000170. Ремонт фасада, ворот.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт фасада</b>				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,32	
2	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,32	
3	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2	1,32	
4	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0172	
5	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0,0502	
<b>Раздел 2. Ремонт ворот</b>				
6	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,048	
7	Шарнир для гаражных ворот	шт	24	
8	Смазка графитная УСса ГОСТ 3333-80 0,8кг	шт	3	

**Сторона 1:**  
Директор  
филиала АО "Тюменьэнерго"  
Нефтеюганские электрические сети

\_\_\_\_\_ **И.И. Ясковец**

**Сторона 2:**  
Генеральный директор  
АО «ЮРЭСК»

\_\_\_\_\_ **М.С. Козлов**



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
**А.Н.БУСУРИН**  
ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 от 03.04.2017

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5**

Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. №000000170. Монтаж насоса повышения давления воды

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм (с учетом установки арматуры)	100 м	0,08	
2	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), для температуры до 30 градусов С, диаметром: 25 мм	м	7,824	
3	Трубки защитные гофрированные	м	1,04	
4	Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на резьбу диаметром 25 мм	шт	7	
5	Уголок полипропиленовый диаметром 25 мм	шт	6	
6	Тройник полипропиленовый диаметром 25 мм	шт	1	
7	Держатель (клипса) для труб диаметром 25 мм	шт	10	
8	Дюбели монтажные стальные	10 шт.	1	
9	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 25 мм	шт.	1	
10	Кран шаровый латунный с переходом на полипропиленовую трубу диаметром 25 мм	шт	1	
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,08524	
12	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг/насос циркуляционный	шт	1	
13	Насос для повышения давления Grundfos UPA 15-90	шт	1	
14	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 шт	0,2	
15	Фильтр механической очистки диаметром 25 мм	шт	1	
16	Фильтр тонкой очистки диаметром 25 мм	шт	1	
<b>Раздел 2. Прочие работы</b>				
17	Доставка строительных материалов из г.Тюмень в г.Ханты-Мансийск, ул.Строителей,65 подстанция "Восточная" (Авангард) инв.№000000170	услуга	1	

Сторона 1:  
Директор  
филиала АО "Тюменьэнерго"  
Нефтеюганские электрические сети

И.И. Ясковец

Сторона 2:  
Генеральный директор  
АО «ЮРЭСК»

М.С. Козлов



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
А.В. БУСУРЕН  
ДОВЕРЕННОСТЬ № 20 от 03.04.2017

План-график выполнения работ на объекте общедолевого имущества с филиалом АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети

№	Наименование работ	год исполнения	Месяц ремонта, вид ремонта												Примечание
			Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек	
<b>ПС 110/10 Авангард</b>															
1	Техническое обслуживание КРУЭ-110 на подстанции «Восточная» (Авангард) инв. № 000000170	2017											x		
2	Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции «Восточная» (Авангард) инв. № 000000170	2017											x		
3	Внеплановый осмотр концевых кабельных муфт напряжением 110 кВ (дневное и ночное время суток). ТВК кабельных муфт	2017						x							

Сторона 1:

Директор  
филиала АО "Тюменьэнерго"  
Нефтеюганские электрические сети

\_\_\_\_\_  
И.И. Ясковец

Сторона 2:

Генеральный директор  
АО «ЮРЭСК»



\_\_\_\_\_  
М.С. Козлов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
А.Н. БУСУРНИ  
ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 ОТ 03.04.2017

Сторона 1 Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеганские электрические сети

Наименование организации

Сторона 2 АО «Югорская региональная электросетевая компания»

Наименование организации

**Сводный сметный расчет**  
**"ПС "Восточная" (Авангард) общей площадью 1092,2 кв. м., этажность 2, подз. Этажность 1"**

Расчет составлен в прогнозном уровне цен по состоянию на 2017 год

№ п/п	Наименование ЛСР	Общая стоимость в текущих ценах, руб.					ТЗ чел. ч	ТЗМ чел. ч	ФОТ руб	НР, руб	СП, руб	ИТОГО, руб.	Доля АО "Тюменьэнерго"		Доля АО "ЮРЭСК"	
		ВСЕГО	Оплата труда	Экспл машин	в т.ч. оплата труда	Материалы							%	Сумма, руб.	%	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15		16	
1	ЛСР №1 Внеплановый осмотр концевых кабельных муфт напряжением 110 кВ (дневное и ночное время суток). ТВК кабельных муфт	14 603,61	14 603,61	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00	0,00	5 695,41	0,00	20 299,02	25,3	5 135,65	74,7	15 163,37
2	ЛСР № 2 Услуги по техническому обслуживанию КРУЭ-110 на ПС "Восточная" (Авангард), инв. № 000000170	846 948,00	629 945,00	0,00	0,00	217 003,00	106,79	0,00	629 945,00	0,00	0,00	846 948,31	25,3	214 277,92	74,7	632 670,39
3	ЛСР №3. Работы по капитальному ремонту строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. № 000000170	1 076 716,00	228 029,00	11 200,00	5 018,00	842 505,00	967,92	0,00	228 029,00	212 762,00	102 694,00	1 392 172,00	25,3	352 219,52	74,7	1 039 952,48
4	ЛСР № 4 Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. №000000170. Ремонт фасада, ворот.	88 935,00	38 736,00	1 517,00	1 104,00	49 786,00	157,78	0,00	38 736,00	36 574,00	15 199,00	140 708,00	25,3	35 599,12	74,7	105 108,88
5	ЛСР № 5 Капитальный ремонт строительной части зданий и сооружений подстанции "Восточная" (Авангард), инв. №000000170. Монтаж насоса повышения давления воды.	65 779,00	51 871,00	181,00	26,00	13 753,00	13,42		51 871,00	3 667,00	1 866,00	71 312,00	25,3	18 041,94	74,7	53 270,06
<b>ИТОГО</b>		<b>2 092 981,61</b>	<b>963 184,61</b>	<b>12 898,00</b>	<b>6 148,00</b>	<b>1 123 047,00</b>	<b>1 271,77</b>	<b>0,00</b>	<b>948 581,00</b>	<b>258 698,41</b>	<b>119 759,00</b>	<b>2 471 439,33</b>		<b>625 274,15</b>		<b>1 846 165,18</b>
<b>НДС 18%</b>												<b>444 859,08</b>		<b>112 549,35</b>		<b>332 309,73</b>
<b>Всего с НДС 18%</b>												<b>2 916 298,41</b>		<b>737 823,50</b>		<b>2 178 474,91</b>

Филиал АО «Тюменьэнерго»  
 Нефтеганские электрические сети  
 И.о. директора филиала  
 АО «Тюменьэнерго»  
 Нефтеганские электрические сети  
 И.И. Ясковец

АО «Югорская региональная  
 электросетевая компания»

Генеральный директор АО «ЮРЭСК»

М.С. Козлов



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ  
 А.И. БУСУРИН  
 ДОВЕРЕННОСТЬ № 29 ОТ 03.04.2017