

Утверждаю:
Заместитель директора –
Главный инженер филиала
ОАО «Тюменьэнерго»
Нижневартовские электрические
сети

 Е.А. Громовой

Техническое задание
на выполнение работ по демонтажу здания АБК-1 при ПС «Самотлор»,
филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети.

Местоположение объекта:

Тюменская область, ХМАО-Югра,
Нижневартовский район, район подстанции 110/35/6 кВ «Самотлор».

Общие сведения для демонтажа объекта:

1. АБК-1 находится на удалении 27 км от г. Нижневартовск.
2. Техническое описание конструктивных элементов здания:
 - Площадь по наружному обмеру 12,02*23,36; S-280,8 м²; Н-2,65 м.
 - Год постройки -1991;
 - Число этажей – 1;
 - Фундамент – железобетонные сваи;
 - Стены – металлический профлист с утеплителем (панели «сендвич» по металлическому каркасу;
 - Перегородки – сборно-щитовые панели;
 - Перекрытия – деревянное утепленное;
 - Крыша – двухскатная по деревянной обрешетке;
 - Полы – дощатые, линолеум;
 - Проемы:
 - а) оконные – деревянные створные переплеты с двойным остеклением;
 - б) дверные - простые деревянные полотна;
 - Электроосвещение – открытая проводка;
 - Отопление - от электрического котла;
 - Прочие работы – отмостки, крыльца.
3. Выполнение общестроительных работ, в том числе: демонтаж кровельного покрытия из листовой стали и чердачного помещения из деревянных конструкций (стропила, обрешетка, утеплитель).
4. Выполнение общестроительных работ, в том числе: разборка деревянных заполнений проемов : дверных и оконных.
5. Выполнение общестроительных работ, в том числе: разборка щитовых перекрытий и перегородок.
6. Выполнение общестроительных работ, в том числе: демонтаж наружной обшивки стен, дощатых полов, лаг, теплоизоляции из минваты.
7. Выполнение электромонтажных работ, в том числе: демонтаж открытой проводки, системы сигнализации, светильников.
8. Выполнение электросварочных работ, в том числе: демонтаж регистров из стальных труб и электрокотла отопления.

9. Выполнение общестроительных работ, в том числе: разборка бетонной отмостки, крыльца и свайного основания.

10. Вывоз и утилизацию демонтированных конструкций и строительного мусора выполнить на специально отведенном полигоне.

11. Выполнить рекультивацию земли песком и щебнем.

Требования к срокам выполнения работ:

- начало - 03.08.2015 год.

- окончание - 31.08.2015 год.

Общие требования к выполнению работ:

1. При выполнении работ исполнитель должен иметь Свидетельство о допуске Участника к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора, выданное члену саморегулируемой организации на данные виды работ.

2. Разработать и утвердить проектно-сметную документацию, проект производства работ.

3. Работы на объекте строительства должны выполняться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ, разрешается применение типовых проектов производства работ, типовых технологических карт с обязательной привязкой к месту выполнения работ.

4. Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров.

5. При проведении работ должны быть соблюдены требования законодательства по охране и рациональному использованию земельного участка, на котором производится строительство. На основании данных по количеству персонала, периода работы самостоятельно определить и организовать места временного хранения отходов строительства и заключить договоры на размещение отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Самостоятельно производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

6. Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"; "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; "Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок"; «Нормативными материалами по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов»; «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ РД 151-34.0-20.501-2003» (ПТЭ); Федеральным законом «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г., Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.98 г..


7. При выполнении объема работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

8. Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

9. По завершении работ подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в полном объеме в 2-х экземплярах.

Для выполнения работ по демонтажу объекта участник конкурса должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения строительно-монтажных работ, прошедших проверку знаний согласно «Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Начальник Самотлорского РЭС



А.Ф. Залеских