


Заместитель директора  
по техническим вопросам-  
Главный инженер

 Е.А. Громовой  
«    »      2012г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения комплектовочно –  
накопительной базы филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские  
электрические сети**

### 1. Характер (вид) работ

Капитальный ремонт

### 2. Местоположение объекта

Ханты – Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Нижневартовск, ул..2 ПС, д. 10

### 3. Объем работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие кабеля до 35 кВ в проложенных тубах, блоках и коробах.	м.	2000	
2	Установка кабеля до 35 кВ в проложенных тубах, блоках и коробах.	м.	2000	
3	Снятие конструкций металлических из уголка	т.	0,95	
4	Снятие короба со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	м.	24	
5	Установка конструкций металлических из уголка	т.	0,95	
6	Установка короба со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	м.	24	
7	Установка кабельных наконечников напряжением до 1 кВ	шт.	15	
8	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м <sup>2</sup>	5	
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м <sup>2</sup>	5	
10	Устройство огнезащитных кабельных перегородок и огнепреградительных поясов	м <sup>2</sup>	4,2	

11	Снятие муфты концевой для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ	шт.	5	
12	Установка муфты концевой для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ	шт.	5	
13	Снятие муфты соединительной для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ	шт.	2	
14	Установка муфты соединительной для 3-х жильного кабеля напряжением до 10 кВ	шт.	2	

#### 4. Сроки начала и окончания работ:

III квартал (не более 30 дней)

#### 5. Требования к выполнению работ

Подрядчик должен обеспечить:

5.1. Производство работ по капитальному ремонту оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, РД, СНиПы, циркуляры и др.), действующей на период производства работ.

5.2. Устранение недостатков и дефектов, выявленных на объектах Заказчика при приемке работ в сроки, согласованные с представителем Заказчика.

5.3. Обеспечить выполнение работ инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в количестве, необходимом для исполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.4. Обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка филиала НВЭС ОАО «Тюменьэнерго», Положения ОАО «Тюменьэнерго» «О службе супервайза», межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, технической эксплуатации и противопожарной безопасности, не допускать своими действиями нарушений нормальной работы оборудования.

5.5. Обеспечить надлежащее содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.6. В течение 10 календарных дней после подписания договора назначить приказом своего Представителя. Подрядчик имеет право заменить своего Представителя, направив письменное уведомление Заказчику.

5.7. Организовать планирование и координирование всех этапов работ.

5.8. Осуществлять контроль за производством работ, обеспечить решение совместно с представителем Заказчика, проектными организациями и Субподрядчиками возникающих в ходе производства работ технических и организационных вопросов.

5.9. Осуществлять разработку, координировать и проводить организационно-технические мероприятия, в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

5.10. Обеспечить Объекты в необходимом количестве материалами, конструкциями, инструментами, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего исполнения работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы на материалы в полном объеме.

5.11. Немедленно известить представителя Заказчика о независимых от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих годности и прочности результатов выполнения работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.12. Выполнить все работы в объемах, предусмотренных в плане-задании.

5.13. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта.

5.14. Подрядчик несет ответственность за качество используемых при выполнении работ или передаваемых Представителю Заказчика запасных частей, оборудования и материалов. Он также осуществляет входной контроль и обеспечение необходимого качества при хранении материальных ресурсов, переданных Заказчиком.

5.15. Подрядчик осуществляет размещение и утилизацию всех видов отходов, образующихся при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования на объектах Заказчика, а также платежи за загрязнение окружающей природной среды.

5.16. В течение 7 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик обязан вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

5.17. В связи с внедрением в ОАО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в ОАО «Тюменьэнерго» персонала ОАО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

5.18. Для выполнения работ Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц. Подрядчик обязан согласовывать с представителем Заказчика привлечение субподрядных организаций и информировать его о заключении договоров с Субподрядчиками.

Зам. начальника Мегионского РЭС



С.А. Дунаев